



# 京田辺市下水道ビジョン

ふるさと  
～ 未来へうけつぐ故郷の水～

令和7年(2025)7月  
(中間見直し)  
京田辺市上下水道部





## ごあいさつ

本市の下水道事業は、公衆衛生の向上、生活環境の改善、公共用水域の水質保全を目的に、昭和 54 年（1979 年）に都市計画決定を行い、京都・大阪の大都市近郊に位置する立地環境や交通条件を生かした大規模な宅地開発、関西文化学術研究都市の建設及び同志社大学の開校などまちの発展にあわせ、下水処理人口と下水処理量の増加に対応するため計画的な整備拡大に邁進し、その普及率は 98%を超えるところまで整備を進めて参りました。



しかしながら、近年の下水道事業を取り巻く社会情勢を見ますと、令和 6 年 1 月に発生した能登半島地震の被害状況も踏まえ、上水道と下水道の両方の機能を保持できるよう一体とした耐震化が求められています。また、令和 7 年 1 月に発生した下水道管の老朽化に起因した大規模な道路陥没事故や、災害発生リスクの増大など上下水道施設の改築更新・耐震化は、避けては通れない状況であり、事業経営においてもより一層の健全化が求められています。

このような状況のもと、下水道が将来にわたり、人々の暮らしに関わる水の循環の重要な役割を担い、計画的な事業を推進し、市民の衛生的かつ快適な暮らしを支えていくため、「下水道ビジョン」及び「経営戦略」の中間見直しを実施いたしました。

引き続き、下水道ビジョンに基づき、施策、事業を着実に実施し、将来にわたって、だれもが快適に暮らせるまちを目指してまいりたいと考えておりますので、みなさまのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

結びに、京田辺市上下水道事業経営審議会において貴重なご意見、ご提言をいただきました委員のみなさまをはじめ、ご協力をいただきました市民のみなさまに厚くお礼を申し上げます。

令和 7 年（2025 年）7 月

京田辺市長 上 村 崇





# 京田辺市下水道ビジョン 目次

	ページ
はじめに .....	1
第1章 中間見直しにあたって .....	2
1.1 中間見直しの趣旨 .....	2
1.2 位置付け .....	3
1.3 目標年次と構成 .....	3
第2章 下水道事業の概要 .....	4
2.1 本市の概要 .....	4
2.1.1 位置・地形 .....	4
2.1.2 交通網 .....	5
2.2 下水道事業の沿革 .....	6
2.3 人口及び下水道有収水量の状況 .....	9
2.4 施設の状況 .....	11
2.4.1 污水管路施設 .....	11
2.4.2 処理施設 .....	12
2.4.3 ポンプ施設 .....	14
2.5 関連事業の状況 .....	16
第3章 下水道事業の現状分析と評価 .....	18
3.1 快適な水環境の創造（快適の視点） .....	18
3.1.1 下水道の普及状況 .....	18
3.1.2 施設処理能力 .....	19
3.1.3 河川水質の状況 .....	19
3.2 いつでも使える下水道の提供（安定の視点） .....	20
3.2.1 老朽化施設 .....	20
3.2.2 耐震化の進捗状況 .....	23
3.2.3 危機管理体制の構築 .....	23
3.2.4 非常時対策 .....	24
3.3 安定した事業運営（持続の視点） .....	25
3.3.1 経営・財務の状況 .....	25
3.3.2 浸入水の状況 .....	35
3.3.3 利用者・事業者向けサービス .....	36
3.3.4 組織運営・技術者確保 .....	37
3.3.5 省エネルギーの推進 .....	38
3.3.6 国際貢献 .....	38
第4章 将来見通しと課題の整理 .....	39

4.1	人口・下水道有収水量の見通し	39
4.1.1	人口の見通し	39
4.1.2	下水道有収水量の見通し	41
4.2	施設改築・更新費用の発生見通し	42
4.2.1	下水道施設のストック	42
4.2.2	ストックマネジメント	43
4.3	財政収支の見通し	44
4.3.1	収益的収支の見通し	45
4.3.2	資本的収支や資金残高等の見通し	47
4.4	課題の整理	49
第5章	将来像と目標	50
5.1	将来像	50
5.2	目標及び施策体系	51
5.2.1	目標	51
5.2.2	施策体系	53
第6章	目標を実現するための施策	54
6.1	快適な暮らしを支える下水道（快適）	54
6.1.1	【重点施策】水洗化率の向上	54
6.1.2	下水道整備困難地区の検討	55
6.2	いつでも使える下水道（安定）	56
6.2.1	【重点施策】老朽設備や老朽管の改築・更新	56
6.2.2	施設や管路の耐震化	57
6.3	いつまでも使いつづけられる下水道（持続）	59
6.3.1	【重点施策】効率的な資産管理	60
6.3.2	浸入水対策	61
6.3.3	農業集落排水事業の効率化	62
6.3.4	【重点施策】財源の確保	63
6.3.5	【重点施策】料金体系の見直し	64
6.3.6	【重点施策】柔軟な組織機構への検討	65
6.3.7	技術者の確保	66
第7章	事業計画の概要とフォローアップ	67
7.1	事業計画の概要	67
7.2	ビジョンのフォローアップ	68
資料1	（用語集）	69
資料2	（京田辺市上下水道事業経営審議会）	73
	審議会規程	73


審議会委員名簿 .....	78
実施スケジュール .....	78
資料3（京田辺市下水道ビジョン〈素案〉に係るパブリックコメントの結果） .....	79
結果概要.....	79
資料4（答申書） .....	81

## はじめに

### 下水道の役割

#### ■水の循環

水は、雨として空から大地に降り注ぎ、川や地下水となり、生活水となります。生活排水や川の水はいずれも海に流れますが、いろんなところで蒸発して、やがてそれらが雲となって、再び雨になります。このように水は循環しており、生活排水などが原因で魚が住めないような河川となってしまうことがあります。下水道により水をきれいにし、川や海へ放流し、自然界のバランスを保つことが大切です。



★循環する水のイメージ図

(出典) 水循環について「内閣官房水循環政策本部事務局 HP」

下水道にはつぎのような役割があります。

#### ●公衆衛生の向上

生活あるいは生産活動に伴って発生する污水がすみやかに排除されず、住宅周辺に停滞していると、蚊や蝇の発生源となったり、悪臭の発生源となり、周辺環境を悪化させることとなります。下水道を整備することにより、污水をすみやかに排除し、公衆衛生の向上が図られます。

#### ●生活環境の改善

下水道が整備されると便所の水洗化が可能となり、個々の住宅で衛生的で快適な生活を送れるだけでなく、し尿は下水管によって、他の污水と共に運搬され、下水処理場で効果的に処理されることになり、生活環境の改善が図られます。

#### ●公共用水域の水質保全

下水道は、污水を収集、運搬、処理することから、河川などの公共用水域の水質汚濁の防止に積極的な役割を果たし、公共用水域の水質保全を図ります。

#### ●浸水の防除

下水道は、河川や水路と同様に雨水排除のための機能を有しています。河川が治水上の根幹施設であるのに対して、下水道は、降った雨を集めて河川、海域、湖沼等へ排除する役割を受け持っています。浸水被害の防除は、住民の生命と財産を守ると同時に、交通等の都市機能確保の観点からも、必要不可欠です。

## 第1章 中間見直しにあたって

### 1.1 中間見直しの趣旨

本市の下水道事業は、昭和 54 年（1979）1 月に都市計画決定を行い、京都府の流域下水道洛南浄化センターへの接続に合わせて、昭和 61 年（1986）3 月に大住工業専用地域の一部で供用を開始しました。

現在の処理区域は約 1,215ha で、29,900 件余りの家庭や事業所において下水道を利用しており、人口普及率は 98.7%に達しています（令和 5 年度末）。

下水道事業は、下水道処理区域内の住民の生活のみならず、京田辺市全域の公衆衛生の向上、また、公共用水域の水質保全のために非常に大切な事業です。

一方、財政面では、「雨水公費・汚水私費」の原則のもと、汚水処理に要する経費を下水道使用料で賄わなければならない独立採算制の原則が適用される事業であり、平成 30 年（2018）4 月から、地方公営企業法を適用し事業を運営しています。

今後は、将来予測される処理水量の伸び悩みにより使用料収入の大幅な増加が見込めない中で、老朽化施設の更新や耐震化による災害に強い施設の整備を進めなければならない、下水道事業の経営を取り巻く環境は一段と厳しさを増していきます。

さらに、市の公共下水道事業は、単独で処理場を保有しておらず、京都府流域下水道処理施設により処理していますが、処理施設の負荷を軽減するためにも、有収率の低下の原因である浸入水対策が課題となっています。

このように多岐にわたる課題に対し、中長期的な視点で解決の方向性（みちしるべ）を示すものとして「京田辺市下水道ビジョン」を策定しました。

現行の「京田辺市下水道ビジョン」（令和 2 年度（2020））から 5 年が経過し、目標年度である令和 11 年度（2029）までの折り返し地点にあたることから、これまでの取組みを振り返り、必要な見直しを行うものです。

なお、下水道の役割には、前述したとおり、「公衆衛生の向上」、「生活環境の改善」、「公共用水域の水質保全」、「浸水の防除」等があり、大別すると汚水事業と雨水事業があります。本市は、水路整備等の雨水事業は主に建設部局で実施しているため、「浸水の防除」については建設部局と連携して実施していくものとし、本ビジョンでは汚水事業の施策を策定します。




図 1.1 ビジョンの範囲

## 1.2 位置付け

下水道ビジョンは、本市の第4次総合計画や国の下水道ビジョン、府の京都府水  
洗化総合計画等を上位計画とする下水道事業のマスタープランです。本ビジョンを  
もとにして、経営戦略や各種個別計画を立案し、事業化をめざします（図 1.2 参照）。




図 1.2 本市下水道ビジョンの位置付け

## 1.3 目標年次と構成

本市下水道ビジョンは、令和 2 年度（2020）に策定し目標年次を令和 11 年度（2029）としています。

計画期間の折り返しにあたる令和 6 年度（2024）には、事業の進捗評価や社会情勢などの変化を踏まえながら中間見直しを行いました。

本ビジョンの構成は、本市下水道事業の概要紹介の後、下水道事業の現状や将来見通しから得られた各種課題に対して半世紀先を見据えた将来像（基本理念）を掲げ、目標年次である令和 11 年度（2029）における目標（基本方針）とその実現のための施策を示すとともに、ビジョン推進に向けた事業計画とフォローアップの考え方を示しています。

第1章 中間見直しにあたって

第2章 下水道事業の概要

第3章 下水道事業の現状分析と評価

第4章 将来見通しと課題の整理

第5章 将来像と目標

第6章 目標を実現するための施策

第7章 事業計画の概要とフォローアップ

## 第2章 下水道事業の概要

### 2.1 本市の概要

#### 2.1.1 位置・地形

本市は、京都府南部の山城地域の中央やや西寄りに位置しており、京都府、大阪府、奈良県にまたがる京阪奈丘陵の北東部にあたり、市の中心部から京都市へ約 22km、大阪市へ約 28km、奈良市へ約 15km の距離で、三都市を結ぶ三角形のほぼ中心に位置しています。

地形は、市の西部に生駒山系から連なる緩やかな丘陵地帯が広がり、市の東端を流れる木津川に沿って平坦地が広がっています。丘陵地帯を水源とする市内の河川は、すべて木津川に流入しています（図 2.1 参照）。




図 2.1 本市の地形

### 2.1.2 交通網

主要な幹線道路としては、東西に国道 307 号、府道生駒井手線、南北に第二京阪道路、京奈和自動車道と府道八幡木津線が通っており、京阪神方面へ向かう京都府南部における交通の結節点となっています。現在は新名神高速道路が事業中であり、完成すれば京都府南部のみならず、近畿の交通結節点としての役割が期待されています。

鉄道線は、市域にＪＲ片町線（学研都市線）と近鉄京都線の２つが通っており、市域内の鉄道駅としては、ＪＲ片町線（学研都市線）が５駅、近鉄京都線が４駅あります。京都市、大阪市からの所要時間は１時間以内であり、ベッドタウンとして発展してきました（図 2.2 参照）。



図 2.2 本市の交通網



## 2.2 下水道事業の沿革

下水道事業の創設は、昭和 54 年（1979）1 月に都市計画決定を行い、京都府の流域下水道洛南浄化センターへの接続に合わせて、昭和 61 年（1986）3 月に大住工業専用地域の一部で供用を開始しました。公共下水道事業は、京都府木津川流域下水道の洛南浄化センターで処理する流域関連公共下水道であり、関連市町は、京田辺市、京都市、宇治市、城陽市、八幡市、木津川市、久御山町及び井手町の 6 市 2 町です。収集された汚水は、同浄化センターで処理され、宇治川に放流しています。また、農業集落排水事業は、打田、天王、高船の 3 地区で処理施設の整備が完了しています。

事業の概要は表 2.1～2.2 に示すとおりです。また、位置図を図 2.3 に示します。

表 2.1 木津川流域関連京田辺市公共下水道計画の概要

項目		全体計画				事業計画			
計画目標年度		令和 12 年度				令和 6 年度			
排除方式		分流式				分流式			
区域 (ha)	市街化区域	(汚水)	1,085.40	(雨水)	64.5	(汚水)	1,085.40	(雨水)	64.5
	市街化調整区域	(汚水)	336.79	(雨水)	0.0	(汚水)	261.02	(雨水)	0.0
	計	(汚水)	1,422.19	(雨水)	64.5	(汚水)	1,346.42	(雨水)	64.5
人口 (人)	市街化区域	68,576				66,269			
	市街化調整区域	6,781				4,731			
	計	75,357				71,000			
汚水量 原単位 ( $\text{kg}/\text{人}\cdot\text{日}$ )	区分		日平均	日最大	時間最大	同左			
	常住人口 ( $\text{人}/\text{人}\cdot\text{日}$ )	生活	240	280	480				
		営業	35	40	70				
		地下水	50	50	50				
		計	325	370	600				
計画 汚水量 ( $\text{m}^3/\text{日}$ )	区分		日平均	日最大	時間最大	日平均	日最大	時間最大	
	家庭汚水		24,491	27,882	45,214	23,075	26,270	42,600	
	工場排水		4,664	4,664	9,328	4,664	4,664	9,328	
	その他排水		1,832	1,991	3,823	1,227	1,386	2,613	
	計		30,987 $\approx 31,000$	34,537 $\approx 34,500$	58,365 $\approx 58,400$	28,966 $\approx 29,000$	32,320 $\approx 32,300$	54,541 $\approx 54,500$	
区分		BOD	SS	T-N	T-P	BOD	SS	T-N	T-P
汚濁負荷量 (kg/日)		7,245	6,900	1,208	155	6,510	6,200	1,085	140
水質 (mg/ℓ)		210	200	35	4.5	210	200	35	4.5
処理分区		9処理分区				同左			

（出典）京都府木津川流域関連京田辺市公共下水道（洛南処理区）事業計画変更協議申出書から引用（令和 2 年 3 月）

表 2.2 農業集落排水事業の概要

項目	打田	天王	高船
事業名	農村総合整備モデル事業	農業集落排水事業	農業集落排水事業
計画処理戸数（戸）	101	110	38
計画処理人口（人）	420	480	200
処理対象汚水	し尿・雑排水	し尿・雑排水	し尿・雑排水
管渠（km）	2.9	5.1	1.6
中継ポンプ施設（箇所）	1	7	1
事業費（百万円）	631	800	390
着工年度	平成元年度	平成5年度	平成13年度
完成年度	平成8年度	平成12年度	平成18年度

（出典）京田辺市農業集落排水事業パンフレット



公共下水道事業は、昭和 54 年（1979）に当初の事業計画を取得し、今日まで計画変更を行ってきました。表 2.3～2.4 に下水道法事業計画及び都市計画法事業認可の変更法手続きの経緯を示します。

表 2.3 木津川流域関連京田辺市公共下水道事業計画の経緯

下水道法事業計画						
計画	認可/協議 回答年月日	計画処理区域	管渠	施工期間	事業費	変更内容
当初	京都府指令4下第43号 S.54.2.24	(汚水) 263.3ha	(汚水) 51,496m	S.54.02.24 S.61.03.31	約4,610百万円	-
第 1回変更	京都府指令6下第281号 S.56.9.16	(汚水) 263.3ha	(汚水) 53,392m	S.54.02.24 S.63.03.31	約5,303百万円	期間変更、処理分区の分割、管渠ルートの変更
第 2回変更	京都府指令9下第484号 S.59.12.4	(汚水) 490.3ha	(汚水) 112,254m	S.54.02.24 H.01.03.31	約8,349百万円	期間変更、 区域拡大
第 3回変更	京都府指令1下第552号 S.61.8.26	(汚水) 528.1ha	(汚水) 131,538m	S.54.02.24 H.04.03.31	約9,489百万円	期間変更、 区域拡大
第 4回変更	京都府指令2下第368号 S.62.6.26	(汚水) 528.1ha	(汚水) 136,008m	S.54.02.24 H.04.03.31	約9,493百万円	名称変更、処理分区の分割、管渠ルートの変更
第 5回変更	京都府指令4下第243号 H.4.3.31	(汚水) 774.3ha	(汚水) 180,134m	S.54.02.24 H.10.03.31	約20,806百万円	期間変更、区域拡大、 フルム・原単位の見直し
第 6回変更	京都府指令9下第701号 H.9.11.28	(汚水) 1,076.0ha	(汚水) 223,277m	S.54.02.24 H.16.03.31	約25,668百万円	期間変更、 区域拡大
第 7回変更	京都府指令5下第409号 H.15.12.9	(汚水) 1,238.9ha (雨水) 63.7ha	(汚水) 251,336m (雨水) 7,755m	S.54.02.24 H.21.03.31	約30,324百万円	期間変更、区域拡大、フルム・原単位の見直し、 住蓮寺調整池追加
第 8回変更	京都府山城北土木事務所 指令8山北土企第1047号 H.18.9.15	(汚水) 1,238.9ha (雨水) 64.5ha	(汚水) 251,336m (雨水) 7,791m	S.54.02.24 H.21.03.31	約29,788百万円	区域拡大、 住蓮寺調整池の形状変更
第 9回変更	京都府山城北土木事務所 指令20山北土企第96号 H.20.10.17	(汚水) 1,252.0ha (雨水) 64.5ha	(汚水) 269,765m (雨水) 7,791m	S.54.02.24 H.26.03.31	約30,575百万円	区域拡大、 分区変更、年度延伸
第10回変更	京都府山城北土木事務所 6山北土企第25号 H.26.3.20	(汚水) 1,253.8ha (雨水) 64.5ha	(汚水) 269,765m (雨水) 7,791m	S.54.02.24 H.32.03.31	約30,427百万円	区域拡大、年度延伸、 フルム・原単位見直し
第11回変更	京都府山城北土木事務所 9山北土企第41号 H.29.6.2	(汚水) 1,268.4ha (雨水) 64.5ha	(汚水) 278,007m (雨水) 7,791m	S.54.02.24 H.32.03.31	約30,749百万円	区域拡大、 H27下水道法改正適用
第12回変更	京都府山城北土木事務所 2山北土企第15号 R.23.4	(汚水) 1,346.4ha (雨水) 64.5ha	(汚水) 278,038m (雨水) 7,791m	S.54.02.24 R.07.03.31	約31,880百万円	区域拡大、年度延伸、 フルム・原単位見直し

表 2.4 木津川流域関連京田辺市公共下水道都市計画法事業認可の経緯


都市計画法事業認可				
計画	認可告示 年月日	事業地	事業 施工期間	変更内容
当初	京都府告示第99号 S.54.3.2	(汚水) 263.3ha	S.54.02.24 S.61.03.31	-
第 1回変更	京都府告示第702号 S.56.9.25	(汚水) 263.3ha	S.54.02.24 S.63.03.31	期間変更、処理分区の分割、管渠ルートの変更
第 2回変更	京都府告示第683号 S.59.12.4	(汚水) 490.3ha	S.54.02.24 H.01.03.31	期間変更、 区域拡大
第 3回変更	京都府告示第542号 S.61.8.26	(汚水) 528.1ha	S.54.02.24 H.04.03.31	期間変更、 区域拡大
第 4回変更	京都府告示第392号 S.62.6.26	(汚水) 528.1ha	S.54.02.24 H.04.03.31	名称の変更、処理分区の分割、管渠ルートの変更
第 5回変更	京都府告示第232号 H.4.3.31	(汚水) 774.3ha	S.54.02.24 H.10.03.31	期間変更、区域拡大、フルム・原単位の見直し
第 6回変更	京都府告示第743号 H.9.11.28	(汚水) 1,074.3ha	S.54.02.24 H.16.03.31	期間変更、 区域拡大
第 7回変更	京都府告示第611号 H.15.12.9	(汚水) 1,238.9ha (雨水) 63.7ha	S.54.02.24 H.21.03.31	期間変更、区域拡大、フルム・原単位の見直し、 住蓮寺調整池追加
第 8回変更	京都府告示第523号 H.18.9.15	(汚水) 1,238.9ha (雨水) 64.5ha	S.54.02.24 H.21.03.31	区域拡大、住蓮寺調整池の形状変更、 中山田排水路の収用変更
第 9回変更	京都府告示第447号 H.20.10.17	(汚水) 1,252.0ha (雨水) 64.5ha	S.54.02.24 H.26.03.31	区域拡大、 分区変更、年度延伸
第10回変更	京田辺市告示第45号 H.26.3.25	(汚水) 1,253.8ha (雨水) 64.5ha	S.54.02.24 H.32.03.31	区域拡大、年度延伸 フルム・原単位の見直し
第11回変更	京田辺市告示第79号 H.29.5.10	(汚水) 1,265.5ha (雨水) 64.5ha	S.54.02.24 H.32.03.31	区域拡大
第12回変更	京田辺市告示第47号 R.23.16	(汚水) 1,346.4ha (雨水) 64.5ha	S.54.02.24 R.07.03.31	区域拡大、年度延伸 フルム・原単位の見直し

（出典）京都府木津川流域関連京田辺市公共下水道（洛南処理区）事業計画変更協議申出書から引用（令和 2 年 3 月）



## 2.3 人口及び下水道有収水量の状況


行政区域内人口は、順調に増加しています（図 2.4 参照）。



（出典）京田辺市公共下水道使用料調定表

図 2.4 行政区域内人口の推移


公共下水道事業の処理区域内人口及び水洗化人口は、行政区域内人口の伸びに伴う増加と整備が進捗したことにより増加しています（図 2.5 参照）。



（出典）京田辺市公共下水道使用料調定表

図 2.5 処理区域内人口の推移（公共下水道）


公共下水道事業の有収水量は、水洗化人口の伸びに伴い増加しています（図 2.6 参照）。



（出典）京田辺市公共下水道使用料調定表

図 2.6 有収水量の推移（公共下水道）

また、農業集落排水事業の処理区域内人口及び水洗化人口は、減少しています。なお、処理施設や管路の整備は完了しています（図 2.7 参照）。



（出典）地方公営企業決算統計調査

図 2.7 処理区域内人口の推移（農業集落排水事業）


## 2.4 施設の状況

### 2.4.1 汚水管路施設

本市では、公共下水道事業を開始した昭和 54 年（1979）から約 40 年間で、管路の整備をほぼ完了しています。また、下水道事業開始前に開発事業で布設された管路も下水道に移管し、管理しています。

令和 5 年度（2023）末現在、全布設延長は 287km となっています。

今後、耐用年数（50 年）を迎える管路が増加するにあたり、計画的な改築更新を行っていく必要があります。



（出典）京田辺市上下水道部内資料

図 2.8 布設年度別管路延長の推移

## 2.4.2 処理施設

本市は、農業集落排水処理施設を 3 箇所保有しています。平成 6 年（1994）に打田地区、平成 12 年（2000）に天王地区、平成 18 年（2006）に高船地区がそれぞれ供用開始しており、建設後 20 年を経過した施設もあります。表 2.5 に 3 処理施設の概要を示します。

表 2.5 農業集落排水処理施設の概要

項目	打田	天王	高船
所在地	打田地蔵山 4-2 番地	天王大谷 27-1 番地	高船谷川 34-1 番地
処理能力 (日平均汚水量 $m^3$ /日)	114	130	54
処理方式	JARUS-Ⅲ型	JARUS-Ⅲ型	JARUS-S型
処理性能	BOD 20mg/ℓ以下 SS 50mg/ℓ以下	BOD 20mg/ℓ以下 SS 50mg/ℓ以下	BOD 20mg/ℓ以下 SS 50mg/ℓ以下
敷地面積 ( $m^2$ )	996	980	1,250
工事費 (百万円)	201	319	161
工期	着工 平成 5 年 4 月 竣工 平成 6 年 3 月	着工 平成 10 年 7 月 竣工 平成 11 年 6 月	着工 平成 16 年 9 月 竣工 平成 17 年 10 月
事業主	京田辺市	京田辺市	京田辺市

（出典）京田辺市農業集落排水事業パンフレット

### 【打田地区】



（出典）京田辺市農業集落排水事業パンフレット




【天王地区】



(出典) 京田辺市農業集落排水事業パンフレット

【高船地区】



(出典) 京田辺市農業集落排水事業パンフレット



### 2.4.3 ポンプ施設

本市には、表 2.6 に示すとおり、公共下水道事業の処理区内にマンホールポンプが 3 箇所及び真空式ポンプ場（真空ステーション）が 2 箇所あります。

表 2.6 ポンプ場一覧（公共下水道）

名称	設置年度	寸法・能力
飯岡地区 マンホールポンプ	H20(2008)	脱着式水中汚水ポンプ φ80mm-1.5kw×2 台
大住大坪地区 マンホールポンプ	H21(2009)	脱着式水中汚水ポンプ φ65mm-1.5kw×2 台
甘南備台地区 マンホールポンプ	H22(2010)	脱着式水中汚水ポンプ φ75mm-3.7kw×2 台
飯岡地区 真空ステーション	H20(2008)	汚水循環ポンプ φ100mm-7.5kw-2.0m <sup>3</sup> /min×2 台
一休ヶ丘地区 真空ステーション	H20(2008)	汚水循環ポンプ φ80mm-5.5kw-1.7m <sup>3</sup> /min×2 台

（出典）京田辺市公共下水道事業地方公営企業法適用業務委託（固定資産調査及び資産評価業務）業務報告書

また、表 2.7 に示すとおり、農業集落排水事業の打田地区に 1 箇所、天王地区に 7 箇所及び高船地区に 1 箇所、それぞれマンホールポンプがあります。

表 2.7 ポンプ場一覧（農業集落排水事業）

名称	設置年度	寸法・能力
打田 中継ポンプ場	H 5(1993)	水中汚水ポンプ φ50mm-0.75kw×2 台
天王	NO. 1 中継ポンプ場	H11(1999) 水中汚水ポンプ φ50mm-1.5 kw×2 台
	NO. 2 中継ポンプ場	H11(1999) 水中汚水ポンプ φ65mm-3.7 kw×2 台
	NO. 3 中継ポンプ場	H11(1999) 水中汚水ポンプ φ50mm-1.5 kw×2 台
	NO. 4 中継ポンプ場	H11(1999) 水中汚水ポンプ φ50mm-0.75kw×2 台
	NO. 5 中継ポンプ場	H11(1999) 水中汚水ポンプ φ50mm-1.5 kw×2 台
	NO. 6 中継ポンプ場	H11(1999) 水中汚水ポンプ φ50mm-0.4 kw×2 台
	NO. 7 中継ポンプ場	H11(1999) 水中汚水ポンプ φ50mm-0.75kw×2 台
高船 中継ポンプ場	H17(2005)	水中汚水ポンプ φ50mm-1.5 kw×2 台

（出典）京田辺市公共下水道事業地方公営企業法適用業務委託（固定資産調査及び資産評価業務）業務報告書




図 2.9 下水道施設位置図

## 2.5 関連事業の状況

木津川流域下水道は、木津川下流の 6 市 2 町の区域を対象として京都府で 2 番目に着手した流域下水道です。当初、木津川左岸流域の八幡市及び京田辺市の区域を対象として、昭和 50 年度（1975）に都市計画決定して事業着手し、その後、昭和 57 年度（1982）に木津川右岸地域の京都市、宇治市、城陽市、久御山町及び井手町の区域を合併する計画変更を行い、昭和 61 年（1986）3 月に供用開始し、平成 2 年度（1990）に山城町（現木津川市）の区域を加える計画変更を行いました。

洛南浄化センターでは、汚泥処理過程で発生する消化ガスを燃料として発電を行う消化ガス発電施設が平成 17 年（2005）3 月に完成し、同センターの年間使用電力量の約 35%を賄っているほか、発電後の廃熱は、脱水ケーキを乾燥するのに利用し、乾燥汚泥として場外に搬出し、セメント原料として有効利用されます。

平成元年度（1989）には、処理場内の増築予定地に多目的グラウンド及びゲートボール場を設置し、地域住民のスポーツ振興・レクリエーションの場として親しまれています。表 2.8、図 2.10～2.11 に流域下水道の概要を示します。


表 2.8 木津川流域下水道の概要

項目		全体計画	事業実績
関係市町		京都市、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、久御山町、井手町	
処理面積		6,924 ha	5,613 ha
処理人口		382,067 人	370,469 人
排除方式		分流式	
処理能力水量		210,300 m <sup>3</sup> /日	175,200 m <sup>3</sup> /日
	標準法	-	24,000 m <sup>3</sup> /日
	窒素・リン対応	210,300 m <sup>3</sup> /日	151,200 m <sup>3</sup> /日
放流先		宇治川	
幹線管渠	綴喜幹線	14.5 km	平成 3 年 3 月供用
	宇治幹線	24.5 km	平成 13 年 10 月供用
	向島幹線	4.8 km	平成 2 年 8 月供用
	計	43.8 km	全線供用
中継ポンプ場		山城中継ポンプ場	
終末処理場施設	名称	洛南浄化センター	
	所在地	八幡市八幡焼木他	
	面積	20.3 ha	
	処理方法	凝集剤併用型循環式硝化脱窒法+急速ろ過 凝集剤併用型スラッジ流入式多段硝化脱窒法+急速ろ過	凝集剤併用型循環式硝化脱窒法+急速ろ過 標準活性汚泥法 凝集剤併用型スラッジ流入式多段硝化脱窒法+急速ろ過 嫌気・硝化内生脱窒法+急速ろ過
	汚泥処理	濃縮・消化・脱水・乾燥	
法手続	都市計画決定	当初 昭和50年10月28日	最終変更 平成12年2月18日
	都市計画法事業認可	当初 昭和50年12月 9日	最終変更 令和 2年2月 6日
	下水道法事業計画策定	当初 昭和51年 2月26日	最終変更 令和 2年1月22日
供用開始		昭和61年3月31日	

（令和 6 年（2024）4 月 1 日 現在）

（出典）京都府ホームページ





（出典）京都府建設交通部下水道政策課

図 2.10 木津川流域下水道の概要図



（出典）京都府建設交通部流域下水道事務所


図 2.11 洛南浄化センター

## 第3章 下水道事業の現状分析と評価

### 3.1 快適な水環境の創造（快適の視点）


#### 3.1.1 下水道の普及状況

公共下水道事業の令和5年度（2023）末現在の普及率は98.7%、水洗化率は97.3%であり、整備はほぼ完了しています（図3.1参照）。また、農業集落排水事業の整備も完了し、令和5年度（2023）末現在の水洗化率は96.7%となっています（図3.2参照）。



（出典）地方公営企業決算統計調査

図3.1 公共下水道事業の普及状況



（出典）地方公営企業決算統計調査

図3.2 農業集落排水事業の普及状況

施設の有効利用の観点から、整備済み区域はすみやかに水洗化する必要があります。さらなる向上をめざし、水洗化への啓発活動を実践していきます。

また、下水道整備が困難な地区が令和5年度（2023）で17箇所残っており、整備率をさらに向上するためには、個々に解消に向けた取り組みが必要となります。下水道の整備が困難な理由としては、施工の安全性が確保できないことや、管路布設に対して河川や道路管理者の許可がとれない地形的条件、民地を占用しなければならない等の様々な現場条件があります。これらの各々の要因に対して、現場住民の協力を得ながら対応を進めていかなければなりません。

### 3.1.2 施設処理能力

本市の農業集落排水施設の稼働状況は、表 3.1 に示すとおりであり、良好な運転により公共用水域の水質保全に寄与しています。

表 3.1 農業集落排水処理施設の稼働状況

地区名	処理方式	処理能力 (日平均汚水量) (m <sup>3</sup> /日)	処理性能	令和 5 年度末 実績放流水質 (mg/L) ※
打田	JARUS-Ⅲ型	114	BOD:20 S S : 50	7.1 6
天王	JARUS-Ⅲ型	130	BOD:20 S S : 50	7.8 5
高船	JARUS-S型	54	BOD:20 S S : 50	7.3 2

※実績放流水質は、令和 6 年（2024）3 月 12 日採取の測定値（計量証明書）である。  
（出典）京田辺市上下水道部内資料

一方、公共下水道事業は、木津川流域下水道の終末処理場（洛南浄化センター）で他流域関連市町の汚水と合わせて適切に処理され、宇治川へ放流しています。

### 3.1.3 河川水質の状況

水の汚れを示す代表的な指標として BOD（生物化学的酸素要求量）があり、この数値が大きいと川が汚れているということになります。

魚類に対しては、溪流等の清水域に生息するイワナやヤマメなどは 2mg/L 以下、サケ、アユなどは 3mg/L 以下、コイ、フナなどでは 5mg/L 以下の水質が必要とされています。

本市では、市内の主要な河川の水質を年に 2 回測定しモニタリングを行っています。市内を流れる河川の水質は表 3.2 に示すとおり、おおむね良好な状態を維持しています。

表 3.2 市内河川の水質（BOD）

河川名	採水場所	令和 5 年度値 BOD (mg/L)	
		7 月 20 日	11 月 14 日
普賢寺川	木津川合流点手前	1.3	0.7
手原川	木津川合流手前	0.7	<0.5
防賀川	川田橋	2.2	1
天津神川	一休ヶ丘バス停付近	0.9	1.5
馬坂川	浜新田橋	1.3	0.7
遠藤川	下切山橋	1	<0.5
大谷川	今池付近	0.8	0.6


※上表は、市内河川のうち、京都府と京田辺市が管理する河川における代表的な採水地点の水質を示しています。

（出典）京田辺市環境課の資料より抜粋

## 3.2 いつでも使える下水道の提供（安定の視点）

### 3.2.1 老朽化施設

本市の公共下水道事業は、昭和 54 年（1979）から事業を開始していますが、それ以前に開発事業で布設された管路も下水道に移管し、管理しています。中でも、松井ヶ丘及び同志社住宅の管路は本市で最も古く、標準耐用年数の 50 年に達した管路も存在します（図 3.3 参照）。




（出典）京田辺市下水道台帳システム

図 3.3 布設年度別の管路位置図



また、本市の管路のほとんどは、塩化ビニル管という腐食の起こりにくい素材でできていますが、最も古い松井ヶ丘及び同志社住宅の管路は鉄筋コンクリート管であり、老朽化により道路陥没等を引き起こす原因となることがあります（図 3.4 参照）。

現在は、ストックマネジメント計画に基づき、管路の点検・調査を行い改築・更新を進めています。



（出典）京田辺市下水道台帳システム

図 3.4 管材質別の管路位置図




本市では、平成 26 年度（2014）に長寿命化計画を策定し、松井ヶ丘から順次対策工事を行ってきました。

現在は、長寿命化計画を踏まえたストックマネジメント計画を令和元年度（2019）に策定し、計画に基づいて点検・調査及び対策工事を行っています。


ストックマネジメント計画では、令和 3～6 年度にかけて市内全域で管路の点検・調査を実施し、陥没リスクが高い鉄筋コンクリート管でかつ、古い管路を対象に改築・更新工事を進めています。管路の改築・更新は、管更生工法と開削工法での布設替え工事で行います。

管更生とは、老朽管をリニューアルする工事のことで既設管の内面をプラスチック材により被覆し新設管と同等にします（図 3.5 及び図 3.6 参照）。



（出典）京田辺市上下水道部

図 3.5 老朽管の改築・更新



（出典）管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン-2017 年版-  
公益社団法人日本下水道協会

図 3.6 管更生の施工概要（例）

### 3.2.2 耐震化の進捗状況

本市周辺には複数の断層があり、過去に大規模な地震が起きた記録も残っています。京都府地震被害想定調査では、生駒断層を震源とする地震で震度 6 弱～震度 7 の揺れ、低平地での液状化が想定されています。


平常時に限らず、地震時の非常時にも“いつでも”下水道を使えるように、老朽設備や老朽管路の改築・更新にあわせて耐震性を強化していきます。

### 3.2.3 危機管理体制の構築

下水道施設の耐震化とは別に、適切な被害想定に基づく防災・減災を推進する考えのもと、事業継続体制に取り組み、災害に強い下水道をめざします。安心・安全なまちづくりのため、防災・減災体制の強化及び危機管理体制の強化をめざします。

現状は、「簡易版下水道 BCP※」を策定済ですが、今後は、「詳細版の下水道 BCP」を策定し、計画に基づいた危機管理体制の強化、訓練を実施していきます。

※BCP：Business Continuity Plan＝事業継続計画



（出典）下水道 BCP 策定マニュアル 2022 年版（自然災害編）国土交通省水管理・国土保全局  
下水道部

図 3.7 下水道 BCP の導入に伴う効果イメージ

### 3.2.4 非常時対策

飯岡地区のマンホールポンプと真空ポンプ場では、災害に備え自家発電設備を令和元年度（2019）に整備しました。本地区には病院や老人ホーム等の災害弱者に係わる施設があることから、整備の必要性がありました。これにより、飯岡地区では停電時でも下水道を使えるようになりました。



図 3.8 飯岡地区の自家発電設備

### 3.3 安定した事業運営（持続の視点）

#### 3.3.1 経営・財務の状況

##### ①下水道事業会計におけるお金の流れ

下水道事業会計は、収益的収支と資本的収支という 2 つの会計からなります。収益的収支は 1 年間の経常的な営業活動に伴って発生する収益と費用を整理したものです。資本的収支は、長期的な事業活動に必要な支出（建設改良費用等）と収入（その財源）を整理したものであり、収益的収支で生まれた減価償却費は内部留保資金として貯えられ、資本的収支の不足額に充当されます（図 3.9 参照）。





図 3.9 下水道事業会計におけるお金の流れ

## ②収益的収支と資本的収支

本市の下水道事業（公共下水道・農業集落排水事業）の会計は、経営の健全性や計画性・透明性の向上を図るために、平成 30 年度（2018）から地方公営企業法を適用し、それまでの官庁会計から公営企業会計に移行しました。

公共下水道事業の令和 5 年度（2023）の収益的収支（税抜き）は、図 3.10 に示すとおり、収益的收入が 16.2 億円、収益的支出が 16.2 億円であり、下水道使用料収入は収入の 64%となっています。収益的支出は減価償却費が半分以上を占め、次に流域下水道負担金が 31%を占めています。

下水道事業の資本的収支（税込み）は、収入が 8.2 億円、支出が 9.3 億円となっており、不足額については、内部留保資金等から補てんすることで収支のバランスをとっています（図 3.10 参照）。




（出典）令和 5 年度（2023）決算書

図 3.10 下水道事業 収益的収支と資本的収支



農業集落排水事業の令和 5 年度（2023）の収益的収支（税抜き）は、収益的収入が 69.9 百万円、収益的支出が 69.1 百万円であり、使用料収入は収入の 13%となっています。収益的支出は減価償却費が 44%、処理場費が 34%を占めています。収支不足については一般会計から繰入れることによって、収支のバランスをとっています。

農業集落排水事業の資本的収支（税込み）は、収入が 42.0 百万円、支出が 33.4 百万円となっています（図 3.11 参照）。



（出典）令和 5 年度（2023）決算書

図 3.11 農業集落排水事業 収益的収支と資本的収支

### ③下水道使用料

本市の公共下水道使用料は、水道料金と合わせて 2 か月ごとに徴収しており、昭和 61 年（1986）3 月の供用開始以来、料金改定を行っていませんでした。

しかし、汚水（下水）を処理するために必要な経費を使用料金で賄うことができず、安定的に下水道事業を継続することが困難な経営実態となってきました。そこで、令和 2 年 12 月に公共下水道使用料を改定し、令和 3 年 7 月 1 日から新料金を施行しました。

改定後の使用料体系は表 3.3 に示すとおりです。


下水道使用料及び上水道と下水道を含めた料金（20m<sup>3</sup> 使用した場合）は、図 3.12 に示すとおり、府下で安い料金となっています。年間の使用料収入は、使用料の改定により増加しています。

表 3.3 公共下水道 使用料体系（令和 6 年（2024）12 月末現在）

（1 か月単位、消費税抜き）

料金区分	汚水量区分	単価
基本料金	-	619 円
従量料金 （1m <sup>3</sup> につき）	1～8m <sup>3</sup>	22 円
	9～20m <sup>3</sup>	96 円
	21～30m <sup>3</sup>	106 円
	31～100m <sup>3</sup>	120 円
	101～1,000m <sup>3</sup>	134 円
	1,001～1,500m <sup>3</sup>	149 円
	1,501m <sup>3</sup> 以上	158 円


下水道使用料は、上表により算出した額に消費税を加える



※水道管の引込口径20mm、1か月20m<sup>3</sup>使用した場合（令和6年12月1日現在）

（出典）各市町 HP より算出

図 3.12 府内市町の下水道使用料及び水道料金の状況



(出典) 地方公営企業決算統計調査


図 3.13 公共下水道 使用料収入(税込み)の推移

また、農業集落排水使用料についても、供用開始以来、料金改定を行っておらず、令和 6（2024）12 月末現在の使用料体系は表 3.4 に示すとおりです。

年間の使用料収入は、水洗化人口の減少とともに減少しています。

表 3.4 農業集落排水処理施設 使用料体系（令和 6 年（2024）12 月末現在）  
（1 か月単位、消費税込み）

一般用	基本料	1 戸あたり	2,500 円
	人員割料	1 人あたり	600 円
	適用範囲	一般世帯	
業務用	基本料	1 事業所あたり	2,500 円
	人員割料	換算処理人員 1 人あたり	600 円
	適用範囲	事業所、事務所、集会施設等	



(出典) 地方公営企業決算統計調査

図 3.14 農業集落排水処理施設 使用料収入の推移



公営企業である下水道事業は、その事業に伴う収入によってその経費を賄い、自立性をもって事業を継続していく、いわゆる「独立採算」が原則です。

また、下水道事業に係る経費は、「雨水」に関するものは公費（一般会計）、「汚水」に関するものは私費（使用料）で負担することが原則となっています。

ただし、汚水処理費のうち、公共用水域の水質保全への効果が高い高度処理の経費や、公的な便益が認められる分流式下水道に要する経費の一部などは、一般会計からの基準内繰入金で充てられます（図 3.15 参照）。

本市では、汚水処理費を使用料で賄えず不足分を一般会計からの基準外繰入金で補てんしていたため、令和2年度（2020）に使用料の改定を行いました。昨今の汚水処理に要する経費の高騰などにより汚水処理費を使用料で賄えなくなることから、使用料の改定について早急に検討が必要となります。




図 3.15 下水道使用料の考え方と京田辺市の現状

#### ④各種経営指標

本市の経営状況について、毎年公表している「経営比較分析表」（本ビジョン策定時点の最新は令和 4 年度（2022））の経営指標を用いて分析を行います。下水道事業では、公共下水道・農業集落排水の事業別に経営指標を算定し、処理区域内人口や供用開始年数が同程度の全国の類似事業体の平均との比較を行います。

また、本市の下水道事業（公共下水道・農業集落排水事業）の会計は、平成 30 年度（2018）から地方公営企業法を適用し、それまでの官庁会計から公営企業会計に移行しました。官庁会計と公営企業会計では考え方の異なる経営指標が多いことから、ここでは公営企業会計へ移行した平成 30 年度（2018）から令和 5 年度（2023）までの経営指標を示します。

##### 【公共下水道事業】

「経常収支比率」は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。「経常収支比率」は平成 30 年度（2018）からの 6 年間で概ね 100%です。








「企業債残高対事業規模比率」は使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。平成 30 年度（2018）の「企業債残高対事業規模比率」は 1,152.95%でしたが、令和 2 年度（2020）から減少し始め、令和 5 年度（2023）には 618.93%と類似団体と同レベルになっています。

有収水量 1m<sup>3</sup>あたりの汚水処理に要した費用である「汚水処理原価」は、流域下水道により汚水処理を効率的に行っていることから類似団体平均よりも安価な状況が続いています。

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標である「経費回収率」は、平成 30 年度（2018）は 80.42%でしたが、令和 2 年度（2020）に使用料の改定（令和 3 年度 7 月 1 日施行）を行った結果、令和 3 年度（2022）以降上昇し、令和 5 年度（2023）で 107.03%となっています。

処理区域内人口のうち、実際に公共下水道に接続し水洗化している人口の割合を示す「水洗化率」は、令和 5 年度（2023）は 97.31%であり、微増となっています。

なお、処理場の処理能力に対する処理水量の割合を示す「施設利用率」については、本市公共下水道は流域下水道に接続しており、市では処理場を設置していないため、計上されていません。



(出典) 京都府公営企業経営比較分析表に令和5年度(2023)を追記

図 3.16 公共下水道事業 経営指標

### 【農業集落排水事業】

「経常収支比率」は、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標です。農業集落排水事業の令和 5 年度（2023）の「経常収支比率」は 101.05%で、概ね 100%で推移しています。しかし、処理区域内人口の減少に伴い、使用料収入は減少しており、一般会計繰入金に依存する状況が続いています。







「企業債残高対事業規模比率」は使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。令和 5 年度（2023）の「企業債残高対事業規模比率」は繰出基準の精査に伴い 0%となりますが、実際には企業債残高は残っています。事業の完了に伴い企業債残高のピークは過ぎたものの依然として、経営上の大きな負担となっています。

有収水量 1m<sup>3</sup>あたりの汚水処理に要した費用である「汚水処理原価」は、令和 5 年度（2023）は 805.23 円であり、類似団体より高くなっています。

使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標である「経費回収率」は、令和 5 年度（2023）は 25.32%で、類似団体の平均値の半分となっています。依然として使用料単価が安価であることから必要経費を使用料収入で賄えない状況が続いています。

処理場の処理能力に対する処理水量の割合を示す「施設利用率」は、令和 5 年度（2023）は 34.44%で、処理区域内人口の減少に伴う汚水量の減少により平成 30 年度から 1.10 ポイント悪化しました。施設が過大で効率的に利用していない状況が続いています。

処理区域内人口のうち、実際に農業集落排水に接続し水洗化している人口の割合を示す「水洗化率」は、令和 5 年度（2023）は 96.74%であり、この 5 年間の変化は小さいです。また、類似団体の平均値に比べ 10 ポイント以上高いことがわかります。



**グラフ凡例**


■ 京田辺市値（当該値）  
 — 類似団体平均値（平均値）  
 【 】 令和4年度全国平均

（出典）京都府公営企業経営比較分析表に令和5年度（2023）を追記

図 3.17 農業集落排水事業 経営指標

### 3.3.2 浸入水の状況

老朽管の改築・更新工事などにより、図 3.18 に示すように、平成 28 年（2016）から浸入水が減少し有収率が上昇傾向にあります。令和 5 年（2023）は、有収率が 86.2%と減少していますが、引き続き、管路の老朽状況の把握を行い、さらなる改築・更新工事により浸入水を減少させ、有収率の向上に努めます。




（出典）京田辺市公共下水道使用料調定表

図 3.18 下水道有収水量・処理水量の実績

有収率を向上させるためには、浸入水対策が必要です。

現在は、管路への浸入水による流量増加の原因究明と区域の絞り込みを目的として浸入水調査を実施しています。



（出典）京田辺市上下水道部

図 3.19 浸入水調査のイメージ

### 3.3.3 利用者・事業者向けサービス

#### ①窓口サービス

本市では、平成 19 年度（2007）からは昼休み時間帯の窓口サービスを開始するなど、利用者の利便性向上に向けての取り組みを進めています。

#### ②収納サービス

本市では、料金の収納方法として納付書発行による収納と口座振替があり、口座振替への切替を利用者のみなさまにおすすめしています。収納率は口座振替の場合が 99.6%なのですが、納付書利用者の場合は 95.2%まで下がります。そこで、納付書による支払の利便性向上のため、平成 17 年度（2005）からコンビニ収納を、また令和 4 年度（2022）から PayPay による決済を開始しました。

しかし、料金未納者はなくなりません。負担の公平性を確保するため、滞納整理を行い、適切に管理するよう努めています。

#### ③情報提供

情報提供の面では、「広報ほっと京たなべ」で下水道使用料や下水道サービスに関する情報を逐次お知らせしている他、ホームページでは、施設の概要等、公開しています。また、下水道への関心を持っていただくために、本市でも下水道の出前講座を行っています。これからは、市民が興味を引く情報を積極的に PR するとともに、「下水道事業の見える化」を進める必要があります。

#### ④個人情報の保護

本市上下水道部では、料金徴収等のため利用者のみなさまの個人情報をお預かりしています。情報セキュリティ対策を強化し、コンピュータウィルスなどによる情報漏えいのないように努めることも利用者のみなさまへの間接的なサービスとなり、下水道事業への信頼を高めることにもつながります。

#### ⑤事業者向けサービス

事業者向けサービスとしては、工事仕様書や指定工事事業者指定申請書類のダウンロードがインターネット経由でできるようになりました。

#### ⑥入札制度改革

市長部局の制度改革に準じて、入札の競争性、透明性、公平性を確保した制度改革を検討しています。

### 3.3.4 組織運営・技術者確保

#### ①組織の状況

職員数は、事務事業の減少に伴い、近年減少傾向を示しています。

令和 6 年度（2024）の職員数は、事務職員が 5 名と技術職員が 5 名の 10 名体制となっています。





図 3.20 京田辺市上下水道部組織図



※会計年度任用職員を除く

（出典）京田辺市上下水道部

図 3.21 下水道職員数の推移



## ②技術者の状況

技術職員が減少傾向にあり、経験豊富な技術職員の退職により技術力の低下や、さらに施設の改築更新をはじめ維持管理業務の増加に対応する職員の不足が懸念されます。

## ③人材育成

各職員は、必要に応じて日本下水道協会や日本下水道事業団による技術研修等に参加しています。また、市では職員の資格取得を推奨しています。

### 3.3.5 省エネルギーの推進

本市では、KES 環境マネジメントシステムに基づいて、市役所全体での環境負荷低減の取り組みを行っています。下水道事業においても環境対策の観点から温室効果ガス削減のため、省エネルギーと再生可能エネルギーの利用促進が求められています。

また、本市では、公共下水道事業においては終末下水処理場を有しておらず、現在は特に取り組んでいません。しかしながら、農業集落排水処理施設の設備更新の際は、省エネルギー型設備機器を選択し、取り入れていきます。

### 3.3.6 国際貢献

国では、下水道ビジョンにおいてわが国の持つ技術を諸外国の技術水準向上に役立てるとともに、国際競争力も強化することを目標に掲げています。

今後は、本市の下水道事業においても、事業活動は SDGs を踏まえ、持続可能な社会の実現に向けて取り組みます。

※SDGs：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）

2015 年 9 月に国連で開かれたサミットで決められた国際社会の目標であり、2030 年までの長期的な開発の指針として「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択されました。持続可能な開発目標として 17 の目標と 169 のターゲットで構成されています。

## 第4章 将来見通しと課題の整理

### 4.1 人口・下水道有収水量の見通し

#### 4.1.1 人口の見通し

##### ①行政区域内人口

行政区域内人口は、コーホート要因法を用いて予測した最新の本市人口ビジョンの値（ただし、推計人口から住民基本台帳人口に補正）を採用しており、結果としては、令和5年度（2023）実績の71,579人が計画終了年度にあたる令和11年度（2029）で73,521人（ピークは令和12年度（2030）の73,654人）に増加する見通しとなりました（図4.1参照）。




図 4.1 行政区域内人口の実績と予測

## ②整備区域内人口及び水洗化人口

近年の下水道普及率及び水洗化率の動向から、将来の下水道普及率と水洗化率を設定し、下水道整備区域内人口及び水洗化人口を算出しました。

水洗化人口の予測結果は、公共下水道事業で令和 12 年（2030）にピークを迎え、その後減少する見通しです（図 4.2 参照）。また、農業集落排水事業は既に減少しており、将来も減少する見通しです（図 4.3 参照）。




図 4.2 整備区域内人口と水洗化人口予測（公共下水道事業）




図 4.3 整備区域内人口と水洗化人口予測（農業集落排水事業）

#### 4.1.2 下水道有収水量の見通し

公共下水道事業の有収水量の予測は、水洗化人口に家庭污水量原単位を乗じて求めた家庭污水量に、工場排水や新規開発事業等による開発水量を見込んで予測しました。家庭污水量原単位は、水道の生活用原単位の減少傾向を反映して設定しました。

また、近年の有収率から将来の有収率を設定し、有収水量に乘じることで処理場に流入する処理水量を算出しました。

公共下水道事業の有収水量の予測結果は、令和 18 年（2036）にピークの 30,421m<sup>3</sup>/日を迎え、その後減少する見通しです（図 4.4 参照）。

なお、有収水量（農業集落排水事業については水洗化人口）は使用料収入の算出に用い、処理水量は流域下水道に支払う流域下水道維持管理費の算出に用います。




図 4.4 有収水量予測（公共下水道事業）




図 4.5 有収水量予測（農業集落排水事業）

## 4.2 施設改築・更新費用の発生見通し


### 4.2.1 下水道施設のストック

全国的に公的施設の更新をどうするかが問題視されています。

本市では、公共下水道事業を開始した昭和 54 年（1979）から約 40 年間で、管路の整備をほぼ完了しています。また、下水道事業開始前に開発事業で布設された管路も下水道に移管し、管理しています。全布設延長は 287km（令和 5 年度（2023）末現在）となっています（図 4.6 参照）。

開発事業で布設された 2.5km の管路以外、管路の標準耐用年数 50 年に達しているものはないことから、本格的な改築・更新期は迎えていません。しかし、今後はそれらの管路が標準耐用年数に達し、老朽化が懸念される状況となります。

これまでは、本市で管路の老朽化を原因とする道路陥没事故は発生していませんが、大都市での事例を教訓に、計画的及び効率的な点検調査や改築・更新を順次行っていくことで、道路陥没事故（図 4.7 参照）を未然に防ぐことが求められます。



（出典）京田辺市上下水道部内資料

図 4.6 布設年度別管路延長の推移



（出典）国土交通省ホームページより

図 4.7 道路陥没事故の様子



#### 4.2.2 スtockマネジメント

今後発生する更新費用に目を向けると、全ての管路施設を標準耐用年数で更新した場合に発生する費用（更新需要）は、過去の管路建設のピークに対応して、50年周期で改築事業費のピークの山が繰り返されることとなり、財政に大きな影響を与えることが予測できます。今後は、ストックマネジメント計画を策定し、その計画に基づいた点検調査を行うことにより、管路の健全度を把握し、健全度によるリスクを抱えながら更新需要のピークを平準化した需要の見通しを予測することが必要です。

図 4.8 に管路施設の改築需要量見通しの考え方を示します。




図 4.8 スtockマネジメントのイメージ（改築需要の平準化）

### 4.3 財政収支の見通し

有収水量の見通しと施設更新費用の発生見通しを基に、財政収支を試算します。ここでの財政シミュレーションは今後 50 年を見据えて検討し、経営戦略では計画期間である令和 2 年度（2020）～令和 11 年度（2029）について見直しを行います。

なお、平成 30 年度（2018）～令和 5 年度（2023）は決算値、令和 6 年度（2024）以降は設定値（計画値）を用いることとし、収益的収支は税抜ベース、資本的収支は税込ベースで検討します。

#### 試算条件

##### 【公共下水道事業】

- ・ 使用料単価を、現状据置きとして試算する。
- ・ 管路の改築更新費等として年間 1.3 億円を計上する。
- ・ その他、開発に伴う工事費や委託費を該当年度に適切に計上する。
- ・ 流域下水道建設負担金として年間 1 億円を計上する。
- ・ 流域下水道維持管理費は、現状の負担額に見合う額とする。
- ・ 下水道管路の維持管理に関する民間活力の活用は、計画期間内では見込まない。

##### 【農業集落排水事業】

- ・ 令和 8 年度（2026）以降、京田辺市農業集落排水施設最適整備構想に基づく更新事業を実施するものとし、年間 2,000 万円を計上。
- ・ 使用料単価（水洗化人口あたり）は現状（税込み）を据置きとする。
- ・ 一般会計からの、収益的収支不足分・資本的収支の資金不足分に対する補てん（基準外繰入金）は継続する。
- ・ 処理場の修繕費用は、令和 6 年度（2024）以降、平準化して計上する。

##### 【共通】

- ・ 人件費は、人員は現状維持と想定し、令和 6 年度（2024）～令和 11 年度（2029）は前年度値に賃金上昇率 1%を見込む。令和 12 年度（2030）以降は見込まない。
- ・ 物価上昇率、前年度値に 1%を見込む。

### 4.3.1 収益的収支の見通し

公共下水道事業では、図 4.9 に示すとおり、収益的収入において令和 2 年度（2020）の使用料改定（令和 3 年度（2021）7 月施行）により、営業収益の増加となりました。

収益的支出は、減価償却費と流域下水道費が大半を占めています。流域下水道で処理する水量の増加や昨今の物価高騰などによる流域下水道維持管理費の上昇により、流域下水道に支払う流域下水道費が増加します。支払利息は借入金の減少に伴い減少します。なお、減価償却費は、帳簿上費用として計上しますが、実際には支払い行為は発生しないものであり、内部留保資金として積み立て、資本的収支の補てん財源に充てます（長期前受金戻入分は、内部留保資金より除く）。

結果として、収益的収支は令和 7 年度（2025）以降、毎年 1～2 億円の赤字が発生する見通しです。




図 4.9 公共下水道事業 収益的収支の見通し（試算結果）

農業集落排水事業では、図 4.10 に示すとおり、収入の面では、使用料収入（営業収益）は処理区域内の人口減少により微かに減少します。

支出は、処理場費と減価償却費が大半を占めています。令和 2 年度（2020）以降、処理場の修繕費用を見込むため、処理場費は増加しています。支払利息は借入金の減少に伴い減少します。

農業集落排水事業では、3 地区の処理場があるため、費用が大きく使用料で賄えない状況ですが、不足分に対し一般会計から補てんすることで収益的収支を±0としています。




図 4.10 農業集落排水事業 収益的収支の見通し（試算結果）

#### 4.3.2 資本的収支や資金残高等の見通し

公共下水道事業では、図 4.11 に示すとおり、支出の面では、今後ストックマネジメント計画等に基づき優先的に事業すべき改築・更新費用を平準化していくため、令和 7 年度（2025）に増加していますが、概ね建設改良費は横ばいとなります。また、資本的収入内訳グラフに示すとおり、企業債の新規借り入れは減少するため、企業債償還金も徐々に減少します。収支を見ると、常に 1～2 億円の収支不足があり、これに対し、収益的収支の内部留保資金を充てますが、それでも不足する分については他会計補助金（一般会計繰入金）などを充てています。

したがって、内部留保資金は経常的に底をついた状態となります。




図 4.11 公共下水道事業 資本的収支の見通し（試算結果）




図 4.12 公共下水道事業 企業債残高の見通し（試算結果）



農業集落排水事業では、図 4.13 に示すとおり、平成 30 年度（2018）、令和元年度（2019）に機能診断・最適化構想を実施しており、支出にポンプ施設・処理場施設更新の建設改良費、収入に国庫補助金を計上しています。常に収支不足の状態ですが、これに対し、収益的収支の内部留保資金及び他会計補助金（一般会計繰入金）などを充てています。

したがって、内部留保資金は経常的に底をついた状態となります。




図 4.13 農業集落排水事業 資本的収支の見通し（試算結果）




図 4.14 農業集落排水事業 企業債残高の見通し（試算結果）

## 4.4 課題の整理

現状分析・評価と将来見通しの結果をもとに本市下水道事業の課題を整理します。

【整理された課題】

### 快 適

下水道の役割である「公衆衛生の向上」、「生活環境の改善」及び「公共用水域の水質保全」の機能を維持しなければなりません。

- 水洗化率の向上
- 下水道整備困難地区の検討

### 安 定

平常時に限らず、地震等の非常時も含めて、安定した下水道の機能を維持しなければなりません。

- 老朽設備や老朽管の改築・更新
- 施設や管路の耐震化

### 持 続

今後、予想される厳しい経営状況においても、下水道のサービス水準を保ちつつ、持続していかなければなりません。

- 効率的な資産管理
- 財源の確保
- 料金体系の見直し
- 技術者の確保
- 柔軟な組織機構への検討
- 浸入水対策
- 農業集落排水事業の効率化

## 第5章 将来像と目標

### 5.1 将来像

本市の下水道事業は、人々の暮らしに関わる水の循環の重要な役割を担い、市民の衛生的かつ快適な暮らしを支えてきました。この水の循環を市民に愛される‘故郷の水’<sup>ふるさと</sup>としてさらに次の世代（未来）へと‘うけついで’いくことが求められます。

そこで、その実現にたえまぬ努力を続けていく意思を示すものとして、本市下水道事業の将来像（50年先のあるべき姿）を、「未来へうけつぐ故郷の水」<sup>ふるさと</sup>とします（図5.1参照）。



図 5.1 本市下水道事業の将来像

### 5.2.1 目標

京田辺市下水道ビジョン将来像

## ふるさと



快適な暮らし  
を支える下水道


安定

いつでも  
使える下水道

## 3つの目標

持續

いつまでも  
使いつづけられる下水道



出典: 水循環について

「内閣官房水循環政策本部事務局HP」より

51

**快適****快適な暮らしを支える下水道**

下水道の役割である「公衆衛生の向上」、「生活環境の改善」及び「公共用水域の水質保全」の機能向上を図り、快適な暮らしを支え続けます。

**安定****いつでも使える下水道**

平常時に限らず、地震等の非常時も含めて、“いつでも”下水道を使えるように、老朽設備や老朽管路の改築・更新にあわせて耐震性を強化します。

また、適切な被害想定に基づく防災・減災を推進し、災害に強い下水道をめざします。

**持続****いつまでも使いつづけられる下水道**

今後予想される人口減少社会において、“いつまでも”下水道を“使いつづけられる”ことをめざし、健全経営に向けた取り組みに努めます。



## 5.2.2 施策体系

3つの目標を実現するための施策として、図 5.3 に示す 11 の実施方策（このうち、重点施策は6つ）を行います。





図 5.3 本市下水道ビジョンの施策体系図

## 第6章 目標を実現するための施策

### 6.1 快適な暮らしを支える下水道（快適）

下水道の役割である「公衆衛生の向上」、「生活環境の改善」及び「公共用水域の水質保全」の機能向上を図り、快適な暮らしを支え続けます。



#### 6.1.1 【重点施策】水洗化率の向上

##### 背景・課題

- ※ 本市の公共下水道の水洗化率は 97.3%（令和 5 年度（2023））に達しており、高い値を示しています。しかしながら、わずかに未水洗化家屋が存在します。
- ※ 下水道法では、処理区域内においては、3 年以内に下水道への接続義務があり、便所はもちろんのこと、台所や洗濯などから出る生活雑排水についても下水道へ接続する義務があります。
- ※ 下水道事業は下水道使用料を主な財源としており、水洗化率の向上は下水道事業の経営改善につながります。
- ※ 現在、市の HP に「水洗化（下水道への接続）のお願い！」を掲載し、水洗化の啓発を行っています。

##### 実施方針・目標

今後も引き続き、市の HP への掲載等の下水道への接続啓発を継続して行うとともに、水洗化の啓発活動実践方法について検討し、公共下水道の水洗化率は 98.9%を目指します。

##### 【目標】

水洗化率（%）  
（公共下水道事業）

平成 30 年度  
（2018）

96.8

⇒

令和 5 年度  
（2023）

97.3

⇒

令和 11 年度  
（2029）

98.9

### 具体的な取り組み

#### ●水洗化の啓発活動

現在、市の HP に「水洗化（下水道への接続）のお願い！」を掲載し、水洗化の啓発を行っていますが、これに加え、生活排水の水質改善などの広報啓発や未水洗家屋及び事業所を個別に訪問するなどの取り組みについて検討していきます。

## 6.1.2 下水道整備困難地区の検討

### 背景・課題

- ※ 本市の普及率は公共下水道で 98.7%（令和 5 年度（2023））、農業集落排水で 100%に達し、未普及の解消に一定の目処が立ちました。
- ※ しかしながら、公道に面していない家屋や道路狭小箇所など個別の理由により、下水道整備が困難な地区が 17 箇所（令和 5 年度（2023））存在します。
- ※ 汚水処理サービスの公平性の観点から、下水道整備困難箇所の解消が必要です。

### 実施方針・目標

下水道整備困難箇所について、汚水管路整備の課題を個別に整理し、課題解決の方策を検討するとともに、場合によっては合併浄化槽による整備も視野に入れ、下水道未整備困難地区の整備促進に努めます。

当初目標では未整備箇所 17 箇所としていましたが令和 5 年度（2023）に達成しているため、15 箇所を目標とします。

#### 【目標】

未整備箇所（箇所）

平成 30 年度  
（2018）

20

⇒

令和 5 年度  
（2023）

17

⇒

令和 11 年度  
（2029）

15

### 具体的な取り組み

#### ● 関係機関協議の促進

個別に関係機関との協議等により課題を解決することにより汚水管路整備を進めます。


#### ● 合併浄化槽整備を視野に入れた汚水処理整備の完了

場合によっては合併浄化槽による汚水処理整備も視野に入れ、下水道整備困難箇所の解消に努めます

## 6.2 いつでも使える下水道（安定）

平常時に限らず、地震等の非常時も含めて“いつでも”下水道を“使える”ように、老朽施設や老朽管路の改築・更新にあわせた耐震性を強化します。

また、適切な被害想定に基づく防災・減災を推進し、災害に強い下水道をめざします。



### 6.2.1 【重点施策】老朽設備や老朽管の改築・更新

#### 背景・課題

- ⌘ 公共下水道管路の全布設延長は、287km（令和 5 年度（2023））であり、布設後 30 年以上の管路が約 88km（令和 5 年度（2023））で、今後は老朽管のストックは増大していきます。
- ⌘ 現在、本市では設備や管路の老朽化が大きな問題となっていませんが、早くから下水道整備を実施している大都市では、管路の老朽化による道路陥没事故が発生しています。
- ⌘ スtockマネジメント計画に基づき、管路の点検・調査及び改築・更新を実施しています。

#### 実施方針・目標

これまで管路の改築・更新は、長寿命化計画に基づき、供用開始が古く老朽化が進行している箇所を中心に行ってききましたが、今後は、令和元年度（2019）に策定したストックマネジメント計画により、計画的かつ効率的に改築・更新を実施し、下水道管路破損による道路陥没が発生しないよう努めていきます。加えて、予防保全的な維持管理を実施することで、既存ストックを最大限に活用し、耐用年数の延伸を図っています。

### 【目標】

道路陥没箇所数  
(箇所)

平成 30 年度  
(2018)

0



令和 5 年度  
(2023)

0



令和 11 年度  
(2029)

0

### 具体的な取り組み

#### ● ストックマネジメント計画の策定（改定）

本市の管路施設は、開発団地の建設時期が集中しているため、耐用年数を迎え、改築更新が一時期に集中します。一方で、硫化水素が発生し、管路施設の腐食が進行しやすいマンホールポンプの圧送先や段差が大きいマンホールが存在します。管路の腐食が進行すると道路陥没等の危険性が増し、市民生活に影響を与えるため、未然に防止する必要があります。

本市では、ストックマネジメント計画に基づき、今後も同計画を適宜見直し、適切な維持管理を行っていきます。

#### ● 計画に基づく、点検・調査の実施、並びに対策工事の実施

ストックマネジメント計画では、公共下水道全域の事業計画区域を対象として、中長期的な施設の劣化状況状態を予測し、令和 3 年度（2021）～6 年度（2024）に市内全域での点検・調査を実施しました。今後、事業量と劣化状況のバランスを見ながら、修繕・改築工事に取り組みます。

## 6.2.2 施設や管路の耐震化

### 背景・課題

- ⌘ 下水道では平成 7 年（1995）の阪神淡路大震災、平成 16 年（2004）の中越地震、平成 23 年（2011）の東日本大震災の各大規模地震の概ね 2 年後に耐震対策指針が改定されています。
- ⌘ 令和 6 年（2024）能登半島地震では、上下水道を一体とした耐震化の重要性が示されました。
- ⌘ 本市では、耐震対策指針に準じて下水道施設の整備を行っていますが、指針改定毎に基準のレベルアップが図られているため、指針改定以前に整備された下水道施設は、現在の基準と照らし合わせると耐震化が図られていないことになります。



- ✳ 一方、平成 30 年（2018）に発生した大阪府北部地震では、本市において震度 5 弱が観測されましたが、下水道施設の被害はなく、ある程度の耐震性能があることが判明しました。
- ✳ 今後、更なる大規模地震に備え、下水道施設の耐震化を進めていく必要があります。
- ✳ また、本市では災害に備えるため、下水道 BCP 簡易版を策定しています。下水道 BCP は、災害が発生してから対応を始めるのでは混乱することが想定されるため、平時から災害に備え、災害時における下水道機能の継続・早期回復を図るための計画で、大規模な災害、事故等で職員、庁舎、設備等に相当の被害を受けても、優先実施業務を中断させず、たとえ中断したとしても復旧すべき目標最適時間を設定し、業務の継続ができるようにするためのものです。

## ■ 実施方針・目標

耐震性が低いと考えられる施設は、耐震対策指針改定以前の古い下水道施設であり、同時に老朽化の懸念もあります。したがって、本市では管路の改築・更新に合わせて計画的に下水道施設の耐震化を進めます。

また、並行して防災・減災への取り組みを進めます。

## ■ 具体的な取り組み

### ● 下水道施設の耐震化の推進

管路の耐震化は長い期間と莫大な費用を要することから、ストックマネジメント計画を実施しながら、改築・更新に併せて下水道施設の耐震化を実施していきます。


ストックマネジメント計画においては、緊急交通路や避難所、腐食環境下や施工年度が古い地区などを考慮して管路の重要度を評価し、被災時に市民への影響が大きい重要な管路から順次耐震化を進めます。

### ● 下水道 BCP の改定

災害時における下水道施設機能の継続・早期回復を図り、被害を受けても優先実施業務を中断させず業務の継続ができるように、「京田辺市地域防災計画」との整合を図りながら、下水道 BCP の見直しを適宜行っていきます。

### 6.3 いつまでも使いつづけられる下水道（持続）

今後予想される人口減少社会において、“いつまでも”下水道を“使いつづけられる”ことをめざし、健全経営に向けた取り組みに努めます。



### 6.3.1 【重点施策】効率的な資産管理

#### 背景・課題

- ⌘ 平成 30 年度（2018）から官庁会計から地方公営企業会計に移行したことにより、下水道事業（公共下水道・農業集落排水事業）の資産額が明確化されました。
- ⌘ これにより、経営の健全性や計画性・透明性の向上を図り、効率的に資産管理を行うことが可能となりました。
- ⌘ 本市の下水道施設は今後、老朽化が懸念され、改築更新を実施していく必要があることから、老朽化の状況を容易に把握することが必要です。

#### 実施方針・目標

ストックマネジメントの実践サイクルに基づき、施設や管路の重要性等から更新優先順位を定め、長寿命化・延命化を図りつつ計画的な更新・耐震化を行っていきます。

#### 具体的な取り組み

##### ● ストックマネジメントの実践

下水道施設のストックマネジメントは、「リスクを考慮した目標設定」に対して、「点検・調査計画」と「改築・修繕計画」策定（Plan）と実行（Do）、評価（Check）と見直し（Action）という PDCA サイクルを実践することが必要です。

ストックマネジメントを実践した結果として、目標を達成し、住民等に対する説明責任を果たし、持続可能な下水道事業の運営に努めます。

### 6.3.2 浸入水対策

#### 背景・課題

- ✂ 浸入水が増加すると、管路内の汚水量が増加し、下水道施設の処理場に処理能力以上の汚水が流入することになり、施設の機能に重大な影響を与えるだけでなく、汚水処理費用の増加の要因となり、将来の下水道事業経営に支障をきたす恐れがあります。
- ✂ 有収率は、令和 4 年度（2022）末で 91.9%まで向上しましたが、令和 5 年度（2023）は 86.2%と下がっています。

#### 実施方針・目標

管のクラックや破損からの浸入水については補修により対応するため、浸入箇所調査や管路調査を実施します。調査により明らかになった浸入箇所について管路の改築・更新を実施し、浸入水を削減し、高い有収率を維持していきます。

##### 【目標】

	平成 30 年度 (2018)		令和 5 年度 (2023)		令和 11 年度 (2029)
有収率 (%)	89.9	⇒	86.2	⇒	90.0

#### 具体的な取り組み

##### ● 浸入箇所調査

ストックマネジメント計画や浸入水調査等により、浸入水の削減や浸入水箇所を特定する調査を実施します。

##### ● 管路の改築・更新、修繕の実施

ストックマネジメント計画に基づき、管路の改築・更新を実施することにより、浸入水の削減を行います。

また、浸入水調査により浸入水箇所を特定し、浸入水箇所の修繕を行います。

### 6.3.3 農業集落排水事業の効率化

#### 背景・課題

- ⌘ 京田辺市の人口は現在増加傾向であるのに対し、農業集落排水事業の区域内人口は3箇所とも減少しています。
- ⌘ 農業集落排水施設は、打田地区の経過年数が20年を超え、天王地区の経過年数も20年に近づいています。処理施設の機器は耐用年数が10~20年のものが多く、耐用年数を超過した施設が増加しています。
- ⌘ 農業集落排水事業の人口は、公共下水道の約1%程度と小規模であること、汚水処理原価が公共下水道の約3倍で非効率となっています。
- ⌘ 今後、3地区（天王・打田・高船地区）の農業集落排水施設については、施設の存続・統合及び公共下水道への接続を含めた検討を行う必要があります。
- ⌘ 本市では、平成30年度（2018）に農業集落排水施設の機能診断を実施し、施設の現状把握を実施しました。  
また、令和元年度（2019）には、農業集落排水施設の最適整備構想（長寿命化計画）を策定しました。

#### 実施方針・目標

機能診断の結果を踏まえ機器の改築更新計画等の最適化構想を策定し、さらに農業集落排水施設の統廃合を検討する再編計画を策定することにより、汚水処理事業全体の効率化を目指します。

#### 具体的な取り組み

##### ● 最適化構想（長寿命化計画）の推進

農業集落排水施設の機器の劣化状況と投資可能額とのバランスを見ながら事業費の平準化を行い、農業集落排水施設の長寿命化に取り組みます。

##### ● 再編計画の検討

農業集落排水施設については、施設の存続・統合及び公共下水道への接続を含めた事業費の比較検討を行う必要があります。

具体的に施設を存続する事業費（最適整備構想による改築・更新費用と維持管理費用）と、施設の統合や公共下水道接続に伴う事業費（管路新設事業費と施設・公共下水道の維持管理費）との比較検討を行う必要があります。



### 6.3.4 【重点施策】財源の確保

#### 背景・課題

- ⌘ 本市の財政状況は、公共下水道事業、農業集落排水事業とも、収益的収支不足分に対し一般会計からの基準外繰入金で補てんし、収支バランスをとっています。資本的収支についても内部留保資金が不足している状況で、一般会計からの繰入金や他会計からの借入金で補てんすることで収支バランスをとっています。
- ⌘ 令和 2 年度（2020）に使用料を改定し、令和 3 年度（2021）に施行しました。
- ⌘ 公共下水道使用料は、改定後も府内で安価となっています。
- ⌘ 令和 5 年度（2023）の経費回収率は 107% となり、100% を上回っていますが、汚水処理費用の動向なども踏まえて引き続き使用料の検証を行う必要があります。
- ⌘ 農業集落排水事業の使用料収入は、区域内人口の減少に伴い、減少傾向です。
- ⌘ 令和 7 年度（2025）以降、公共下水道事業は、汚水処理に係る費用の上昇などにより使用料で賄えなくなる見通しです。

#### 実施方針・目標

国からの補助金や企業債により、資本的収入の財源の確保に努めます。

公共下水道事業の使用料については、汚水処理費を賄えるよう改定を行い、経費回収率 100% 以上を目指します。

【目標】	平成 30 年度 (2018)	令和 5 年度 (2023)	令和 11 年度 (2029)
経費回収率 (%) (公共下水道事業)	80.0	⇒ 107.0	⇒ 100

#### 具体的な取り組み

- 使用料の改定

公共下水道事業については、今後も汚水処理費を使用料で賄えるよう料金を見直し、経費回収率 100%以上を目指します。

- 補助金の確保

改築に対する国庫補助金の継続のため、京都府や他市町とともに、引き続き国への働きかけを行い、財源の確保に努めます。

- 企業債の活用

企業債を活用し、資金的収入の財源確保を図ります。

### 6.3.5 【重点施策】料金体系の見直し

#### 背景・課題

- ⌘ 令和 2 年（2020）に料金体系を見直し、令和 3 年（2021）7 月から施行しました。
- ⌘ その後、流域下水道で処理する水量の増加や昨今の物価高騰などによる流域下水道維持管理費の上昇によって、流域下水道費が増加してきており、令和 7 年度（2025）以降、毎年 1～2 億円の赤字が発生する見通しです。

#### 実施方針・目標

水道料金体系を考慮した使用料金体系に令和 3 年（2021）に改定することで目標を達成しましたが、今後も安定した下水道事業経営のため、収支均衡の取れた料金体系を目指します。

#### 具体的な取り組み

- さらなる料金体系の見直し

安定した下水道のサービスを持続するために、さらなる下水道使用料改定の検討を進めます。

### 6.3.6 【重点施策】柔軟な組織機構への検討

#### 背景・課題

- ⌘ 令和 6 年度（2024）現在、下水道に従事している職員は、事務職員 5 人、技術職員 5 人となっています。
- ⌘ 下水道整備が完了間近となり、一時と比べて施設の新設の業務が減少してきましたが、今後は、改築・更新を含め維持管理業務が増大することが想定されます。
- ⌘ 一方で、下水道事業に従事する職員数は事務事業量の減少に伴い、近年減少傾向にあります。

#### 実施方針・目標

上下水道課を含めて上下水道部として一体的な組織運営を行い、業務量の平準化を行います。

#### 具体的な取り組み

##### ● 組織改革

下水道業務と上水道業務について洗い出しを行い、類似する業務項目を共同化、統一化することにより、効率的に業務を実施する体制を目指します。

### 6.3.7 技術者の確保

#### 背景・課題

- ⌘ 下水道整備が完了間近となり、一時と比べて施設の新設の業務が減少してきましたが、今後は、改築・更新を含め維持管理業務が増大することが想定されます。
- ⌘ ベテラン職員の技術・ノウハウを組織的に継承していき、下水道事業を担う人材の育成に努める必要があります。
- ⌘ 令和5年（2023）6月には国が「PFI/PPP 推進アクションプラン」（令和5年改定版）を公表し、この中でコンセッションへと段階的に移行するための官民連携方式「管理・更新一体マネジメント方式」（いわゆるウォーターPPP）も提示されました。

#### 実施方針・目標

今後は、退職による人員減を補充する適切な人員確保と職員再任用制度を活用し技術継承と下水道職員の早期の育成に努めます。また、人員確保と並行して、各種業務の共同実施や共同委託等の広域連携・官民連携について、今後導入可能性検討を実施し、職員不足への対応を図ります。

#### 具体的な取り組み

##### ● 官民連携の検討

職員不足への対応として、下水道管路施設の維持管理について、ウォーターPPP等官民連携の導入可能性について検討を行います。

##### ● 広域連携（業務の共同実施・共同委託）の検討

近隣の流域下水道に接続している自治体は、供用開始時期がほとんど同じ時期であるなど、汚水処理の状況に関して本市との類似点が多くあります。これらの近隣自治体との維持管理に関する業務の共同化について、共同発注の実現性と効果を検討します。

## 第7章 事業計画の概要とフォローアップ

### 7.1 事業計画の概要

11 ある実施方策のスケジュールを表 7.1 に示します。

表 7.1 実施施策のスケジュール

快適：快適な暮らしを支える下水道

実施施策	具体的な取り組み	実施スケジュール		数値目標（R11）			現況	実績値					目標値
		前期 R2～R6	後期 R7～R11	指標名	単位	目標値	H30 (2018)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R11 (2029)	
水洗化率の向上 【重点施策】	水洗化の啓発活動			水洗化率 (公共)	%	98.9	96.8	97.0	97.2	97.2	97.3	98.9	
下水道整備 困難地区の検討	関係機関協議の促進 合併浄化槽整備を視野に入 れた汚水処理整備の完了			整備困難 箇所数	箇所	15	20	20	20	18	17	15	

安定：いつでも使える下水道

実施施策	具体的な取り組み	実施スケジュール		数値目標（R11）			現況	実績値					目標値
		前期 R2～R6	後期 R7～R11	指標名	単位	目標値	H30 (2018)	R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)	R11 (2029)	
老朽設備や老朽 管の改築・更新 【重点施策】	ストックマネジメント 計画の策定（改定）	R1策定	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	道路陥没 箇所数	箇所	0	0	0	0	0	0	0	
	計画に基づく、点検・調査の 実施、並びに対策工事の実 施	点検・調査	工事										
施設や 管路の耐震化	下水道施設の耐震化の推進			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	下水道BCPの改定			—	—	—	—	—	—	—	—	—	

持続：いつまでも使いつづけられる下水道

実施施策	具体的な取り組み	実施スケジュール		数値目標（R11）			現況 H30 (2018)	実績値					目標値 R11 (2029)
		前期 R2～R6	後期 R7～R11	指標名	単位	目標値		R2 (2020)	R3 (2021)	R4 (2022)	R5 (2023)		
効率的な 資産管理 【重点施策】	ストックマネジメント の実践			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
浸入水対策	浸入箇所調査			有収率 （公共）	%	90.0	89.9	88.6	89.1	91.9	86.2	90.0	
	管路の改築・更新、 修繕の実施												
農業集落排水 事業の効率化	最適化構想（長寿命化計 画）の推進	R1策定	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再編計画の検討			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
財源の確保 【重点施策】	使用料の改定	R2改定	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	経費回収率 （公共）	%	100.0	80.0	78.5	95.9	107.4	107.0	100.0	
	補助金の確保			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	企業債の活用			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
料金体系の 見直し 【重点施策】	料金体系の見直し	R2改定		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
柔軟な組織 機構への検討 【重点施策】	組織改革			—	—	—	—	—	—	—	—	—	
技術者の確保	官民連携の検討	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	広域連携（業務の共同実 施・共同委託）の検討	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	



## 7.2 ビジョンのフォローアップ

『京田辺市下水道ビジョン』は本市下水道事業が10年先にめざす目標を定めたマスタープランとして、令和2年(2020)に策定しました。また、目標年次(令和11年度(2029))の中間となる令和6年度(2024)に、それまでの進捗状況などを踏まえて内容を一部見直しました。

今後もビジョンでは、PDCAサイクルで実施方策の進捗管理、事後評価、改善点の検討を行い、次期ビジョンへ改善点を反映させていきます。



Plan (計画の策定)	ビジョンに沿った実施計画(経営戦略)を立案します。
Do (事業の推進)	業務指標等を活用して、各実施方策の進捗状況を管理します。
Check (目標達成状況の確認)	目標の達成状況を評価します。
Action (改善の検討)	未達成目標や新たなニーズへの対応を検討し、次期ビジョンの策定を行います。

## 資料 1（用語集）

### <あ行>

いじかんりひ 維持管理費	日常の下水道施設の維持管理に要する費用のこと。具体的には、人件費、施設補修費、管渠清掃費、処理場やポンプ場の運転に係る動力費、薬品費などがある。また、流域関連公共下水道の場合には、流域下水道の維持管理に対して支払う流域下水道費も含まれる。
いっばんかいけいくりいれきん 一般会計繰入金	公営企業の目的である事業の遂行に必要な財源として、一般会計から繰り入れられた資金のこと。基準内繰入金は、一般会計が本来負担すべき経費の考え方を、総務省が「繰出基準」として示している基準に基づくもの。基準外繰入金は、公営企業の財源不足を補てんするための、基準内繰入金以外の経費を対象とした繰入金のこと。
えすえす SS	水中に懸濁している物質をいい、コロイドの様な小さな粒子から比較的大きい粒子まで種々の形態で存在する。水質汚濁の重要な指標の一つ。
えんか 塩化ビニル管	塩化ビニル樹脂を主原料とし、安定剤、顔料を加え、加熱した押出し成形機によって製造したもの。この管は、耐食性・耐電食性に優れ、軽量で接合作業が容易であるが、反面、衝撃や熱に弱く、紫外線により劣化し、凍結すると破損しやすい。なお、衝撃に強い耐衝撃性硬質塩化ビニル管もある。
おすいしゅりひ 汚水処理費	汚水処理に要した費用のことであり、維持管理費と資本費（減価償却費及び支払利息）に分けられる。

### <か行>

かいちく こうしん 改築・更新	改築とは、施設の全部または一部を再建設あるいは取替えを行うこと。更新とは、耐用年数に達した施設や設備について再建設あるいは取替えを行うこと。
がつぺいじょうかそう 合併浄化槽	し尿及び生活雑排水（台所・洗濯・風呂等の排水）を処理し、公共下水道以外に放流するための施設。
きぎょうさい 企業債	地方公営企業が行う建設改良事業等の財源として起こす地方債のこと。
ぎょうせい くいきないじんこう 行政区域内人口	本市に住民票の登録のある人口のこと。
きょうようかいし 供用開始	下水道の供用を開始すること。公共下水道管理者は、処理区等所定の事項を公示し、関連図書を住民の縦覧に供さなくてはならない。
くりいれきん 繰入金	一般会計繰入金のこと。
けいえいせんりやく 経営戦略	各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画。その中心となる「投資・財政計画」は、施設、設備に関する投資の見通しを試算した計画（投資試算）と、財源の見通しを試算した計画

	(財源試算)で構成され、投資以外の経費も含めたうえで、収支と支出が均衡するよう調整した中長期の収支計画となっている。
げすいどうびーしーびー 下水道BCP	平時から災害に備え、災害時における下水道機能の継続・早期回復を図るための計画。大規模な災害、事故等で職員、庁舎、設備等に相当の被害を受けても、優先実施業務を中断させず、たとえ中断したとしても復旧すべき目標最適時間を設定し、業務の継続ができるようにするためのもの。
げんかしょうきやくひ 減価償却費	取得した固定資産を使用することによって生じる経済的価値の減少を費用として換算するもの。費用の項目に計上するが、実際の支払行為は発生せず、内部留保資金として蓄えられ、老朽化した資産の更新費用等に使用する。
けんせつかいりょう 建設改良	固定資産の機能を高めるもの、あるいは当該資産の耐用年数を延長させるもの。
こういきれんけい 広域連携	経営基盤の強化や経営の効率化を図ることを目的として、近隣の団体と連携すること。
こうえいきぎょう 公営企業	地方公共団体が直接、公共の利益を目的として経営する企業のこと。
こうえいきぎょうかいけい 公営企業会計	民間企業と同様の会計基準に基づき、サービスの提供と資産の運用を行う。また、その経営に要する経費は、経営に伴う収入(使用料)をもって充てる独立採算制が原則とされる。
こうきょうげすいどうじぎょう 公共下水道事業	主として市街地における下水を排除する下水道で、市町村が建設し、管理している。終末処理場を有するものを、「単独公共下水道」、終末処理場を有せず流域下水道に接続するものを「流域関連公共下水道」と呼ぶ。
こうきょうようすいき 公共用水域	水質汚濁防止法によって定められる公共利用のための水域、水路のこと。河川、湖沼、沿岸海域、用水路などがある。
こーほーと コホート	要
こっこほじょきん 国庫補助金	要因法 同期間に出生した人口集団が、その後転出、転入、死亡等の要因でどのように変化するか予測する方法。 下水道事業の財源として、国から補助される資金。

## <さ行>

しほんてきしゅうし 資本的収支	収益的収支に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うもので、主として建設改良及び企業債に関する収入及び支出のこと。
しほんひへいじゅんかさい 資本費平準化債	施設の利用期間で企業債の償還額を平準化させ、利用者負担の世代間不公平を軽減させるための企業債。
しゅうえきてきしゅうし 収益的収支	企業の経常的経営活動に伴って発生する収入(収益)とこれに対応する支出(費用)のこと。収益的支出には減価償却費等のように現金支出を伴わない費用も含まれる。
しょうかんきん 償還金	企業債を借り入れた際の返済額のうち、元金部分の返済額のこと。

しょうりょうたんか <b>使用料単価</b>	有収水量 1m <sup>3</sup> あたりの使用料収入のこと。値が低いほどお客様の負担は小さいが、一方で下水道事業の経営は悪化する。理想は使用料単価が低く、経費回収率（使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標）が 100%を超えている状態である。
しょうりくいきないじんこう <b>処理区域内人口</b>	下水道が使える区域に住んでいる人口のこと。
しんくう <b>真空ステーション</b>	真空式下水道収集システムを構成するもの。 真空式下水道収集システムは、管路内に発生させた真空と大気との差圧により、汚水を空気と混合して搬送するシステムであり、真空弁ユニット、真空管路、真空ステーションから構成される。
しんげすいどう <b>新下水道ビジョン</b>	下水道の使命、長期ビジョンと各主体の役割を示した「下水道の使命と長期ビジョン」と、長期ビジョンを実現するために今後 10 年程度の目標及び具体的な施策を示した「下水道長期ビジョン実現に向けた中期計画」を掲げるもので、下水道政策研究委員会の審議を経て、国土交通省が平成 26 年（2014）7 月に策定・公表している。
しんにゅうすい <b>浸入水</b>	汚水管路破損箇所から流入する地下水や、排水設備の誤接続により污水管に流入する雨水等のこと。
すいせんかじんこう <b>水洗化人口</b>	処理区域内人口のうち、実際に下水道に接続している人口のこと。
すいせんかりつ <b>水洗化率</b>	下水道の処理区域内人口に対する水洗化人口の割合。
<b>ストック マネジメント</b>	持続可能な下水道事業の実施を図るため、明確な目標を定め、膨大な施設の状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計画的かつ効率的に管理すること。
せいかつようげんたんい <b>生活用原単位</b>	用途別有収水量の一つである生活用水を給水人口 1 人당りに換算したもの（L/人/日）。

## <た行>

たいしんか <b>耐震化</b>	地震が発生しても施設の被害を最小限にとどめ、施設の機能を維持できるよう対策すること。
たいようねんすう <b>耐用年数</b>	本来の用途に使用できるとされる推定年数のことであり、実際に使用できる期間ではない。なお、耐用年数には、減価償却費を算出するための「法定耐用年数」や、国が設定した「標準耐用年数」などがある。
ちようきまえうけきんれいにゅう <b>長期前受金戻入</b>	固定資産取得の財源となった補助金などについて、原価償却に見合った額を収益化した会計処理上の収益のこと。
ちようじゅみょうかけいかく <b>長寿命化計画</b>	下水道施設の劣化等に起因する事故や機能停止を未然に防ぐため、施設の延命化を含めた改築・更新対策のこと。
どうろかんぼつ <b>道路陥没</b>	下水管路等の破損により道路中の土砂が下水管路内に流出し、舗装面が落ち込んでしまうこと。



## ＜な行＞

ないぶりゅうほしきん <b>内部留保資金</b>	地方公営企業の補てん財源として使用しうる、企業内部に留保された資金のこと。具体的には、損益勘定留保資金（減価償却費）、繰越工事資金、利益剰余金処分別（積立金）など。
のうぎょうしゅうらくはいすいじぎょう <b>農業集落排水事業</b>	農業集落における農業用排水の水質保全などを目的として、各家庭から出た汚水を処理する下水道のこと。下水道類似施設に分類され、農林水産省の所管となる。

## ＜は行＞

びーおーでいー <b>B O D</b>	河川水や工場排水中の汚染物質（有機物）が微生物によって無機化あるいはガス化されるときに必要な酸素量のこと。単位は一般的に mg/L で表わす。この数値が大きくなれば、水質が汚濁していることを意味する。
びーでいしーえー <b>P D C A サイクル</b>	品質管理の手法であり、P（Plan：計画）→D（Do：実施）→C（Check：確認）→A（Act：改善）のサイクルで作業を実施して、次の P（Plan：計画）につなげることで継続的な業務改善を行っていくものである。
ふきゅうりつ <b>普及率</b>	下水道事業の整備進捗状況を表わす指標であり、行政区域内人口に対する下水道使用可能な人口の割合。
ほうかつてきみんかんいたく <b>包括的民間委託</b>	民間事業者が下水道施設を適切に管理し、一定の要求水準を満足する条件で、下水道の維持管理について民間事業者の裁量に任せる発注方式のこと。

## ＜ま行＞

<b>マンホールポンプ</b>	低い土地にある地域の汚水をマンホール内で地表付近へ揚水するための施設で、2 基のポンプで交互に運転している。
-----------------	--

## ＜や行＞

ゆうしゅうすいりょう <b>有収水量</b>	下水道で処理する汚水量のうち、使用料収入の対象となる汚水量のこと。
ゆうしゅうりつ <b>有収率</b>	処理場で処理する汚水量に対する有収水量の割合。有収率が高いほど、使用料徴収の対象とすることができない浸入水が少なく、効率的である。
よぼうほぜん <b>予防保全</b>	施設や設備の維持管理にあたり、不具合や故障が生じる前に、計画的に修繕等をする保全方法のこと。重大な事故発生や機能停止を未然に防ぎ、長期間使えるようにすることでライフサイクルコスト（施設などの新規整備・維持修繕・改築・処分を含めた総費用）の縮減につながる。

## ＜ら行＞

りゅういきげすいどう <b>流域下水道</b> りゅういきかんれんこうきょうげすいどう <b>流域関連公共下水道</b>	流域下水道とは、複数の市町村からの下水を処理する下水道のことであり、主に都道府県が管理する。流域関連公共下水道は、流域下水道に接続する公共下水道のことであり、市町村が管理する。
---	--

## 資料 2（京田辺市上下水道事業経営審議会）

### 審議会規程

○京田辺市上下水道事業経営審議会規程

平成 26 年 3 月 28 日

水道事業管理規程第 3 号

改正 平成 30 年 4 月 1 日公営企業管理規程第 9 号

（趣旨）

第 1 条 この規程は、京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和 43 年京田辺市条例第 19 号。以下「条例」という。）第 4 条第 5 項の規定に基づき、京田辺市上下水道事業経営審議会（以下「審議会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（委員の構成）

第 2 条 委員の構成は、次のとおりとする。

- （1） 市民
- （2） 学識経験のある者
- （3） その他公営企業管理者（以下「管理者」という。）が適当と認める者

（会長及び副会長）

第 3 条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第 4 条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの審議会は、管理者が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。



- 3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
- 4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
- 6 審議会は、必要に応じて条例第4条第1項に掲げる事項について、管理者に提言することができる。

(小委員会の設置)

第5条 審議会は、必要があると認めたときは、小委員会を設けることができる。

- 2 小委員会は、会長の指名する委員で組織する。
- 3 小委員会に委員長及び副委員長を置き、小委員会に属する委員の互選によりこれを定める。
- 4 委員長は、小委員会の会務を総理し、小委員会を代表する。
- 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
- 6 小委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの小委員会は、会長が招集する。
- 7 委員長は、会議の議長となる。
- 8 小委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道部総務企画担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成26年3月28日から施行する。

(京田辺市水道事業経営懇談会設置要綱の廃止)

2 京田辺市水道事業経営懇談会設置要綱（平成13年京田辺市水道事業告示第9号）は、廃止する。

附 則（平成30年4月1日公営企業管理規程第9号）

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(抜粋)

○京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和43年1月7日

条例第19号

改正 昭和45年10月7日条例第29号

昭和46年4月1日条例第5号

昭和46年12月28日条例第31号

昭和47年4月1日条例第15号

昭和55年8月4日条例第23号

昭和56年4月1日条例第19号

昭和61年7月1日条例第17号

平成元年12月27日条例第31号

平成2年3月30日条例第13号

平成5年3月31日条例第14号

平成8年12月26日条例第35号

平成9年3月31日条例第12号

平成12年12月27日条例第32号

平成13年3月30日条例第10号

平成14年3月29日条例第13号

平成14年9月13日条例第24号

平成15年3月28日条例第10号

平成15年10月1日条例第24号

平成16年9月30日条例第18号

平成18年3月31日条例第11号

平成19年3月27日条例第6号

平成22年12月24日条例第27号

平成23年12月26日条例第24号

平成26年3月28日条例第1号  
平成28年9月28日条例第31号  
平成29年12月25日条例第24号  
平成30年3月28日条例第3号  
令和2年9月29日条例第28号  
令和2年12月24日条例第38号  
令和3年3月29日条例第10号  
令和5年12月22日条例第37号  
令和6年3月29日条例第4号

(京田辺市上下水道事業経営審議会)

第4条 審議会は、管理者の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議する。

- (1) 京田辺市上下水道事業の経営問題に関する事。
- (2) 京田辺市上下水道事業の将来計画に関する事。
- (3) その他京田辺市上下水道事業の健全な発展に関する事。

2 審議会は、管理者が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

## 審議会委員名簿

(敬称略)

区分	氏名	所属	備考
第1号委員	奥田 豊	一般市民公募	
	津熊 祥典	一般市民公募	
第2号委員	山田 淳	立命館大学名誉教授	会長
	米田 泰子	京都ノートルダム女子大学名誉教授	副会長
	赤尾 聡史	同志社大学理工学部環境システム学科教授	
第3号委員	曾和 良広	京都府建設交通部公営企業管理監 兼 副部長	
	小長谷 敦子	小長谷公認会計士事務所	
	大崎 貴史	株式会社椿本チエイン本社部門統括 総務部京田辺工場 総務課長	
	玉井 和子	社会福祉法人京田辺市社会福祉協議会 理事	
	寺本 綾乃	京田辺市商工会 女性部監事	

※京田辺市上下水道事業経営審議会規程第2条に示す第1号委員から第3号委員の順

※各号内で順不同

## 実施スケジュール

第1回 令和5年(2023) 7月11日(火)

第2回 令和6年(2024) 2月 5日(月)

第3回 令和6年(2024) 6月 5日(水)

第4回 令和6年(2024) 12月 3日(火)

第5回 令和7年(2025) 2月12日(水)

第6回 令和7年(2025) 5月29日(木)

第7回 令和7年(2025) 7月 8日(火)

※場所は、京田辺市上下水道部事務所2階大会議室

### 資料3（京田辺市下水道ビジョン〈素案〉に係る

### パブリックコメントの結果）

#### 結果概要

- (1) 意見募集期間 令和7年3月21日（金）から令和7年4月21日（月）まで
- (2) 意見募集方法 持参、郵送又は電子メール
- (3) 意見提出者 2名
- (4) 意見の数 2件
- (5) 意見への対応内訳

対応区分	件数
計画に追加又は修正するもの（追加・修正）	1件
計画に趣旨を記載済みのもの（趣旨記載）	0件
計画の実施段階で参考とするもの（参考）	0件
その他	1件
合計	2件

整理番号	ご意見の概要	対応	ご意見に対する考え方
1	<p>下水道事業の財源確保の必要性は理解出来ましたが、下水道ビジョンの P64【重点施策】料金体系の見直しが（目標達成）となっています。これは前回の料金改定のことでしょうか。</p> <p>陥没事故に繋がるようなことの無いように、引き続き管路の点検業務を進めて頂きますようよろしくお願い致します。</p>	追加・修正	<p>本市では、八潮市での陥没事故が起きる前から、老朽化対策としてストックマネジメント計画に基づき、令和3年～令和6年の4年間で市内全域の下水道管路について、重要管路はTVカメラを入れ、それ以外はマンホールから手鏡で確認するなど調査しました。結果として、事故につながるような大きな腐食や損傷は確認されず、概ね良好な状態ということが確認できました。このような市民の安全につながる取組みを今後も継続して実施してまいります。</p> <p>また、下水道ビジョンの P64 については、ご指摘のとおり令和3年7月1日からの公共下水道使用料改定を指して（目標達成）と表記しておりました。</p> <p>ただし、下水道ビジョンの P45 の図 4.9 に示すとおり、流域下水道で処理する水量の増加や昨今の物価高騰などによる流域下水道維持管理費の上昇によって流域下水道に支払う流域下水道費が増加してきており、令和7年度（2025）以降、毎年1～2</p>



整理 番号	ご意見の概要	対 応	ご意見に対する考え方
			<p>億円の赤字が発生する見通しです。</p> <p>このため、安定した下水道のサービスを持続するためには、新たに下水道使用料改定を検討する必要があります。この点を踏まえて文章表現は次のように修正いたします。</p> <p>「6.3.5 【重点施策】料金体系の見直し [背景・課題]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和 2 年（2020）に料金体系を見直し、令和 3 年（2021）7 月から施行しました。</li> <li>その後、流域下水道で処理する水量の増加や昨今の物価高騰などによる流域下水道維持管理費の上昇によって、流域下水道費が増加してきており、令和 7 年度（2025）以降、毎年 1～2 億円の赤字が発生する見通しです。</li> </ul> <p>[実施方針・目標] 水道料金体系を考慮した使用料金体系に令和 3 年（2021）に改定することで目標を達成しましたが、今後も安定した下水道事業経営のため、収支均衡の取れた料金体系を目指します。</p> <p>[具体的な取り組み] ●さらなる料金体系の見直し 安定した下水道のサービスを持続するために、さらなる下水道使用料改定の検討を進めます。」</p>
2	<p>上下水道料金が府内で一番安価であることを維持できていたことについては、昔の分担金での貯金があったからなのですね。</p> <p>昨今の管渠の老朽化による陥没事故や、水質の管理にも今まで以上に費用がかかると思います。</p> <p>次の世代に課題を残さないように料金改定はやむを得ないと感じますが、なるべく急激な値上げとにならないように期待しています。</p>	その他	<p>ご認識のとおり、過去急速に進んだ宅地開発に対し、水源確保や施設増強に充てる財源として、従来からの利用者と新規利用者との間で負担の公平性を図るため、水道を新規利用する際に分担金を徴収し、拡張事業等の財源や給水原価で大きな割合を占める受水費への補てんとして活用してきました。</p> <p>今後も分担金を原資とする基金を積極的に活用し、安価な上下水道料金となるように努めてまいります。</p>

## 資料4（答申書）

令和7年（2025年）7月8日

京田辺市公営企業管理者職務代理者  
上下水道部長 上杉 直彦 様

京田辺市上下水道事業経営審議会  
会長代理（副会長） 米田 泰子



京田辺市水道・下水道ビジョン、水道・下水道事業経営戦略  
の改定について（答申）

令和5年（2023年）7月11日付、京経第316号で諮問のありました京田辺市水道・下水道ビジョン、水道・下水道事業経営戦略の改定について、本経営審議会は、延べ7回にわたり会議を開催し、慎重に議論を重ねた結果、次のとおり結論を得たので答申するとともに、留意すべき事項について附帯意見として申し添えます。

## 1. 答申

### (1) 京田辺市水道ビジョンについて

京田辺市水道ビジョンでは、水道事業の『安全』、『強靱』及び『持続』を目標とし、目標を実現するための各種施策について、これまでの取組みを振り返るとともに、将来動向も踏まえて議論を行いました。

主要な論点は「大住浄水場の廃止」及び「水道料金のあるべき姿」であり、「大住浄水場の廃止」では、老朽化した大住浄水場の廃止に合わせて、長期的にみて水質面での懸念がある大住水源地も廃止し、新たな水源（井戸）の確保や京都府営水道の積極的な活用で対応するということを確認しました。

また、「水道料金のあるべき姿」では、これまで分担金を原資とする基金を取り崩すことで京都府下でも低い水道料金を維持してきましたが、今後の水需要動向や水道施設の更新需要増加に伴い、基金に頼ることなく、水道料金を主たる自己財源として、持続可能な経営を目指すという方向性を確認しました。

それぞれ今後の京田辺市水道事業の『安全』、『強靱』、『持続』に対して不可欠な取組みであり、その他の施策推進も含めて妥当な内容であると判断します。

### (2) 京田辺市下水道ビジョンについて

京田辺市下水道ビジョンでは、下水道事業の『快適』、『安定』及び『持続』を目標とし、目標を実現するための各種施策について、これまでの取組みを振り返るとともに、将来動向も踏まえて議論を行いました。

主要な論点は「突発的な事故への備え」及び「財源の確保」です。「突発的な事故への備え」では、令和7年1月に埼玉県八潮市で下水道管路の老朽化を原因とする道路陥没事故が発生しましたが、事故以前から京田辺市下水道事業では、ストックマネジメント計画に基づき管路の点検・調査及び改築・更新を実施しており、事故への備えが十分に行われていることを確認しました。

また、「財源の確保」では、公共下水道使用料金の改定（令和2年12月条例一部改正、令和3年7月施行）を行いました。使用料改定時の想定を超える急激な物価上昇等に伴って、令和7年度から収支不足となる見通しとなっています。このため、国庫補助金や企業債による財源確保に努めるとともに、下水道使用料の見直しを検討し、財源の確保を目指していくという方向性を確認しました。

京田辺市下水道事業は平成30年度に地方公営企業法を適用し、官庁会計から公営企業会計に移行してからの月日も短いため、十分な自己資金を確保できておらず、安定した経営を行うための財政基盤を形作ることが最優先です。その他の施策推進も含めて妥当な内容であると判断します。

### （３）京田辺市水道事業経営戦略について

京田辺市水道事業経営戦略では、中長期的な更新需要を見通すとともに、令和 11 年度までの投資計画と財政計画の検討を行いました。

投資計画では、大住水源地及び大住浄水場の廃止と廃止に伴う新たな水源整備事業、耐震化も含めた施設更新事業や管路更新事業を計画しており、特に計画期間中に配水池の耐震化率は 100%を目指すものとなっています。

財政計画では、更新や耐震化等での投資増加に加えて、物価上昇等の要素も加味することで、今後支出が増加するものと見通しています。このため、財源として料金調整基金や建設基金を積極的に活用するとともに、現世代と将来世代の負担公平性も踏まえて企業債の新規借入れを行うことで対応しますが、収益的収支は令和 9 年度以降に単年度赤字が発生する見通しです。ただし、過年度からの繰越利益剰余金があるため、計画期間中に累積赤字が発生することはない状況であることを確認しました。

上下水道一体での資金活用（水道事業から下水道事業への貸付）を行いつつも、計画期間中は必要な内部留保資金を確保し、累積赤字も発生させることのない計画となっており、妥当な内容であると判断します。

### （４）京田辺市下水道事業経営戦略について

京田辺市下水道事業経営戦略では、水道事業と同様に中長期的な更新需要を見通すとともに、令和 11 年度までの投資計画と財政計画の検討を行いました。

投資計画では、ストックマネジメントの考え方に基づいて、管路の改築更新費等を一定額見込むものとなっています。

財政計画では、国庫補助金や企業債を活用することで収支均衡を目指すこととしていますが、急激な物価上昇等に伴って、令和 7 年度から資金不足となる見通しであるため、水道事業からの貸付を行うことで、現行計画期間内の資金不足を補う計画としていますが、喫緊の課題として早急に料金のあり方について検討する必要があります。

料金のあり方の検討にあたっては、すでに職員体制等を含めて合理化を図ってきている中で、今以上の削減を行うことは維持管理水準の低下につながり、ひいては道路陥没等の重大事故につながります。市民の安全を守るため、平時から調査・点検といった維持管理を適切に行っていくためには、市民も一体となって下水道経営を支えていかなければならず、妥当な内容であると判断します。



## 2. 附帯意見

### (1) 水道料金及び下水道使用料の改定について

水道料金について、経営戦略の財政シミュレーションでは、計画期間中に収支不足となり、過年度の未処分利益剰余金で不足分を補てんすることで、累積赤字とならない結果であるが、中長期的な更新需要の増加を勘案すると、早い段階での改定が必要となる可能性が十分あり、厳しい経営状況にあるという点を意識すべきです。また、料金の検討においては、現行の水道料金が改定されてから長い年月を経ていることを踏まえ、今後の水道利用状況に応じて料金体系も検討していかなければなりません。

については、水道事業の財政状況を丁寧に市民に発信するとともに、料金改定の検討を計画期間中から始めることを望みます。

下水道使用料についても、経営戦略の財政シミュレーションでは、計画期間の見直し当初から資金不足と収支の悪化となり、水道事業会計からの資金の借入れにより経営が成り立っているように見えますが、昨今の物価高騰等を考えると、経営状態の改善を行わなければならないと考えます。

については、料金の検討について早急に行わなければならない段階であることはいうまでもなく、水道事業と同様に財政状況を丁寧に市民に発信すると共に改定に向けた検討を計画期間中に始めることを望みます。

### (2) 市役所一体での災害対策について

令和6年能登半島地震を踏まえて、国では上下水道システムの急所となる施設の耐震化や避難所など重要施設に係る上下水道管路の一体的な耐震化を全国の上下水道事業者に求めています。京田辺市としても上下水道ともに施設や管路の耐震化を重要な施策として計画内に位置づけ、積極的に取り組んでいくこととしています。

ただし、令和6年能登半島地震では、道路を塞ぐ瓦礫等が上下水道の復旧作業に大きな影響を与えました。このような点を鑑み、道路上に瓦礫等が発生しづらい街づくりを進めるなど、市長部局と一体となって災害対策に取り組むよう望みます。

### (3) 広域連携や官民連携の取組みについて

京田辺市上下水道事業では、職員数の確保や技術の継承が重要な課題となっています。これは京田辺市に限らず全国共通の課題となっています。

上下水道サービスを持続するため、上下水道それぞれのビジョン及び経営戦略では、広域連携や官民連携も含めた対応を位置づけていますが、広域連携は関

係者が多いこともあって共通の利益が見出しにくく、官民連携も京田辺市の規模では担い手となる民間事業者が見つからない状況となっています。

しかし、対応が遅れると今後の人口減少に伴って、課題はさらに深刻化します。両連携を個々で考えるのではなく、一部業務の民間委託を近隣市町と共同発注するなど広域連携と官民連携を複合的にとらえ、積極的な検討を望みます。

#### （４）ビジョン等のフォローアップについて

上下水道のビジョン及び経営戦略では、それぞれ PDCA サイクルで３～５年ごとに進捗を点検し、見直しを行うこととしていますが、本経営審議会が始まった令和５年７月以降の出来事を見ると、令和６年１月の能登半島地震や令和７年１月の埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故、最近でも令和７年４月に京都市で水道の老朽管破損による漏水事故が発生しました。また、有機フッ素化合物についても令和８年４月から水質基準項目に位置づけられることとなっています。

このように上下水道を取り巻く社会環境は目まぐるしく変化していることを踏まえると、ビジョン等の内容を逐次点検し、３～５年という期間にとらわれず、必要に応じて改定することを望みます。





京田辺市下水道ビジョン  
(中間見直し)

発行／令和 7 年（2025）7 月

京田辺市 上下水道部

〒610-0332 京都府京田辺市興戸犬伏 18 番地 1

TEL. 0774-62-0414 FAX.0774-63-4783

URL. <https://www.city.kyotanabe.lg.jp/>